



TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA E A
EMPRESA CONSTRUTORA BRITO EIRELI – ME, NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA, sediada na Av. Canaã, 102 - Centro, São Pedro dos Crentes - MA, CNPJ Nº 01.577.844/0001-62 doravante designada **CONTRATANTE**, neste ato representado respectivamente pelo Prefeito Municipal, Sr. Romulo Costa Arruda, brasileiro, casado, agente político, portador Carteira de Identidade nº 028495292004-2 SSP/MA e CPF nº 028.230.653-69, residente e domiciliado na nesta Cidade e a empresa **CONSTRUTORA BRITO EIRELI – ME**, sediada na Rua Projetada, s/n, Setor Tavares, São Pedro dos Crentes - MA, inscrita no CNPJ: 17.831.102/0001-51, representada pelo Sr. **Emilianio Brito de Moraes**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 052800542014-6 SSP/MA, e CPF: 283.099.793-04, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social, neste ato denominada **CONTRATADA**, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade Tomada de Preço nº 004/2022/CPL/São Pedro dos Crentes – MA, e do Processo Administrativo nº 125/2022, com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reconstrução, incluindo material e mão de obra, das seguintes pontes localizadas no município de São Pedro dos Crentes (Ribeirão Bom Tempo do José Miguel; Rio Farinha do Joao Coutinho; Natalino; Rio Coroatá do João Cícero; Rio Coroatá do Ana Bela; Raimundo Nena; Rio Farinha do Mariano, Rio Panela do Zé Horácio, Ribeirão Bom Tempo do Rimo, Ribeirão do Dudu Marruá)**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços, identificada no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. A descrição e quantidade do objeto deste contrato consta na planilha readequada da Contratada, anexa a este instrumento contratual.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 13/02/2023 até 31/12/2023, podendo ser prorrogado nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93, se de interesse da CONTRATANTE.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO



3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 232.618,91 (duzentos e trinta e dois mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2023, na classificação abaixo:

06 – SEC. E IFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

26.782.0710.1015.0000 Construção e melhorias de pontes e estradas

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes - MA, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, de forma parcelada, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, FGTS, CNDT e Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal;

5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.

5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;

5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;

5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.

5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da **Contratada**, junto ao Banco Bradesco, Agência nº 1334; e Conta Corrente nº 15422-9.



6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

- 6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.
- 6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO DO OBJETO

- 7.1. Os prazos de execução estão vinculados, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro.
- 7.2. As condições de execução e recebimento do objeto são aquelas previstas no **Projeto Básico e proposta vencedora, documentos integrantes e apensos a este contrato.**

8. CLÁUSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

- 8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal, Portaria ou Contrato.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
- 10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
- 10.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 10.1.3. fraudar na execução do contrato;
- 10.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
- 10.1.5. cometer fraude fiscal;
- 10.1.6. não manter a proposta.
- 10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
- 10.3. multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
- 10.3.1. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;



10.3.2. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

10.3.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

10.3.4. impedimento de licitar e contratar com o Município de SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES /MA pelo prazo de até cinco anos;

10.3.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

10.4.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.4.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

10.4.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo público que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.5.3. Indenizações e multas.



12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas gerais de licitações e contratos públicos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da Comarca de Balsas/MA, responsável pelo Município de São Pedro dos Crentes/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Pedro dos Crentes – MA, 13 de fevereiro de 2023.

ROMULO COSTA

ARRUDA:028230
65369

Assinado de forma digital por ROMULO
COSTA ARRUDA:02823065369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=06011555000115, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e=CPF-A1, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=ROMULO COSTA
ARRUDA:02823065369

ROMULO COSTA ARRUDA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONSTRUTORA BRITO EIRELI – ME
CNPJ: 17.831.102/0001-51
SR. EMILIANO BRITO DE MORAES
RESPONSÁVEL LEGAL DA CONTRATADA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Av. Canaã, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes – MA, CEP: 65978-000



ISMAEL PEREIRA DA SILVA

ISMAEL PEREIRA DA SILVA

CPF: 030.767.933-06

PORTARIA Nº 036/2022

FISCAL DE CONTRATOS

TESTEMUNHAS:

1

Debian Sousa Maranhão

CPF: 522.193.1183-34

2

Ana Caroline dos Santos Cardoso

CPF: 061.449.473-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PEDRO

O COMPROMISSO CONTINUA!

DOS CRENTES, Estado do Maranhão, aos 04 dias de abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

ROMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA

Código identificador: 35b7cf571a24896d12273d4a061c50ff

PORTARIA N.º 36/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022

Dispõe de designação, e dá outras providências...

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA**, nos termos do Art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica do Município de São Pedro dos Crentes, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o Sr. **ISMAEL PEREIRA DA SILVA**, servidor Lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, portador(a) do CPF sob o nº **030.767.933-06** e do RG de nº **190325120013 SSP/MA**, como **Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.


Gabinete do **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**, Estado do Maranhão, aos 04 dias de Abril de 2022, 199º ano da Independência e **132º** ano da República.

ROMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

Publicado por: JONDRES DA SILVA ROCHA

Código identificador: 34dca1d90b8bd214e1a64327de1cb707



CONSTRUTORA BRITO EIRELI

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022 – CPL/SÃO PEDRO DOS CRENTES

ANEXO IV

PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Av. Canaã, 102 - Centro, SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, CEP 65.978-000

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA
Av. Canaã, 102 - Centro, SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, CEP 65.978-000

REF: TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022-CPL

Prezados Senhores,


1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei 8.666/93 e as Cláusulas constantes deste Edital.

2. Propomos à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA, pelo preço total a seguir indicado, a prestação dos serviços de reconstrução, incluindo material e mão de obra, das seguintes pontes localizadas no município de São Pedro dos Crentes (RIBEIRÃO BOM TEMPO DO JOSÉ MIGUEL; RIO FARINHA DO JOAO COUTINHO; NATALINO; RIO COROATÁ DO JOÃO CÍCERO; RIO COROATÁ DO ANA BELA; RAIMUNDO NENA; RIO FARINHA DO MARIANO, RIO PANELA DO ZÉ HORÁCIO, RIBEIRÃO BOM TEMPO DO RIMO, RIBEIRÃO DO DUDU MARRUÁ), conforme especificações e condições estabelecidas no projeto básico constante do ANEXO I – que integra este Ato Convocatório deste Edital, e ainda às estipulações do correspondente Edital, asseverando que:

- a) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados.
- b) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.
- c) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.

3. Propomos como preço total para dos serviços, nos termos do ANEXO I do Edital, o valor de R\$ **232.618,91 (duzentos e trinta e dois mil e seiscentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**, estando já incluídos neste valor todas as despesas e tributos incidentes direta ou indiretamente na execução dos trabalhos.


4. O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data da sua entrega.



CONSTRUTORA BRITO EIRELI

5. O Prazo de execução dos serviços é de acordo com o cronograma físico-financeiro.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022					
Data de abertura: 20/10/2022					
Nome da empresa: CONSTRUTORA BRITO EIRELI					
CNPJ: 17.831.102/0001-51					
Endereço: Rua Projetada, nº 0, Setor Tavares, São Pedro dos Crentes - MA					
CEP: 65978-000					
Telefone: (63) 98114-9705					
E-mail: construtorabrito.2022@gmail.com					
Nome: EMILIANO BRITO DE MORAES					
CPF: 283.099.793.04					
RG/órgão emissor: 052800542014-6 SSP/TO					
Dados bancários: Banco Bradesco, Agência: 1334, Conta: 15422-9					
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	Serviço	PONTE RAIMUNDO NENA	R\$ 24.365,08	R\$ 24.365,08
02	01	Serviço	PONTE DO RIO FARINHA DO MARIANO PRO ADONIAS	R\$ 27.905,37	R\$ 27.905,37
03	01	Serviço	PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSE MIGUEL AO JESUS DO ROCK	R\$ 17.318,65	R\$ 17.318,65
04	01	Serviço	PONTE RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO	R\$ 17.318,65	R\$ 17.318,65
05	01	Serviço	PONTE NO RIO COROATÁ, ANA BELA PRO GERALDO MOURA	R\$ 27.377,82	R\$ 27.377,82
06	01	Serviço	PONTE RIO COROATÁ, JOAO CICERO AO ITAFONSO	R\$ 21.493,28	R\$ 21.493,28
07	01	Serviço	PONTE RIO FARINHA, JOAO COTINHO	R\$ 19.901,36	R\$ 19.901,36
08	01	Serviço	PONTE NATALINO, REGIAO AREIA BRANCA	R\$ 24.133,81	R\$ 24.133,81
09	01	Serviço	PONTE DO RIBEIRAO, DUDU MARRUÁ	R\$ 28.439,81	R\$ 28.439,81
10	01	Serviço	PONTE NO RIO PANELA, DO ZÉ DO HORACIO PRO PARAIBANO	R\$ 24.365,08	R\$ 24.365,08




CONSTRUTORA BRITO EIRELI

VALOR TOTAL

R\$ 232.618,91

8. O contrato será assinado pelo Sr. Emiliano Brito de Moraes, proprietário da empresa Construtora Brito Eireli.

São Pedro dos Crentes – MA, 20 de outubro de 2022.



CONSTRUTORA BRITO EIRELI

CNPJ: 17.831.102/0001-51

Endereço: Rua Francisco Xavier, nº 313


Cidade: Palmeiras do Tocantins - TO

CEP: 77.913-000

LORENA MOTA DA SILVA


Representante legal





CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51


Rua Francisco Chavier, nº 313 – A, Centro, Palmeiras do Tocantins – TO – CEP 77.913-000 – e-mail
construtorabritoireli@gmail.com / Telefone 0xx.63.9.9215.7763

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																		
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK			DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%																													
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK			<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REP</th> </tr> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - São Luís</td> <td>115,66%</td> <td>-</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2022/C4 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,90%</td> <td>70,87%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composições</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022	SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022	Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REP																														
	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019																														
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022																															
SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022																															
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022																															
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%																															
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES																																		
CLIENTE:	PREFEITURA																																		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.595,92	9,22
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	642,48	797,96	1.595,92	9,22
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						1.704,14	9,84
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 07/2016	SINAPI	M3	1,30	225,92	280,59	364,77	2,11
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 06/2017	SINAPI	M2	9,04	119,29	148,16	1.339,37	7,73
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA						4.546,35	26,25
3.1	100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	16,80	136,59	169,64	2.849,95	16,46
3.2	100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,00	136,59	169,64	1.696,40	9,80
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA						9.472,24	54,69
4.1	100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	4,20	139,70	173,51	728,74	4,21
4.2	100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	38,50	139,71	173,52	6.680,52	38,57
4.3	D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	27,50	52,07	64,67	1.778,43	10,27
4.4	D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,10	52,07	64,67	71,14	0,41
4.5	D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	M2	3,30	52,07	64,67	213,41	1,23

								VALOR BDI TOTAL:	3.374,38
								VALOR ORÇAMENTO:	13.944,27
								VALOR TOTAL:	17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
 Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
 Dados: 2022.10.19 15:34:10 -03'00'
 ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO														
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK						DATA :		18/10/2022		BDI :	24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK						FORTE	VERSÃO	HORA	ME\$	DATA REF.		
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES						CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019		
	CLIENTE:	PREFEITURA						SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022		
								SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022		
								SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022		
								Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.595,92
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	642,48	0,00	0,00	155,48	797,96	1.595,92
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										1.704,14
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,30	44,73	168,51	2,91	9,77	54,67	280,59	364,77
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	M2	9,04	60,51	46,67	1,31	10,80	28,87	148,16	1.339,37
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA										4.546,35
3.1	100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	16,80	50,69	85,90	0,00	0,00	33,05	169,64	2.849,95
3.2	100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,00	50,69	85,90	0,00	0,00	33,05	169,64	1.696,40
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										9.472,24
4.1	100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	4,20	50,86	88,84	0,00	0,00	33,81	173,51	728,74
4.2	100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	38,50	50,87	88,84	0,00	0,00	33,81	173,52	6.680,52
4.3	D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	27,50	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	1.778,43
4.4	D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,10	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	71,14
4.5	D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	M2	3,30	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	213,41
											VALOR BDI TOTAL:	3.374,38
											VALOR ORÇAMENTO:	13.944,27
											VALOR TOTAL:	17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
 ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
 DE CARVALHO:28774728687
 Dados: 2022.10.19 15:35:04 -03'00'

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBAO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.595,92	9,22
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.704,14	9,84
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	4.546,35	26,25
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	9.472,24	54,69
VALOR BDI TOTAL:		3.374,38	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		13.944,27	
VALOR TOTAL:		17.318,65	


JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:36:59 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

[Handwritten signature]

02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

1.1. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	642,48	642,48
TOTAL Material:					642,48
VALOR:					642,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24,20%):					155,48

2.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,45468750	42,19	19,18
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	228,08956250	0,58	132,29
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,37325000	46,44	17,33
TOTAL Material:					168,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,70	1,03
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,21	3,35
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,34	21,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	16,27	32,20
TOTAL Serviço:					58,26
VALOR:					225,92
VALOR ENCARGOS (112,90%):					23,91
VALOR BDI (24,20%):					54,67

2.2. 98258 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,20100000	6,50	1,31
TOTAL Equipamento:					1,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00593750	5,36	0,03
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03125000	18,74	0,59
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07687500	2,41	0,19
TOTAL Material:					0,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA	SINAPI	M2	0,53000000	142,02	75,27

[Assinatura]

24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					70,87%
					0,00%

96252 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

[Handwritten signature]

TOTAL Serviço: 117,18

VALOR: 119,29

VALOR ENCARGOS (112,90%): 32,13

VALOR BDI (24,20%): 28,87

3.1. 100725 - 8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62500000	137,44	85,90
TOTAL Material:					85,90

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69

VALOR: 136,59

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,18

VALOR BDI (24,20%): 33,05

3.2. 100725 - 2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62500000	137,44	85,90
TOTAL Material:					85,90

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69

VALOR: 136,59

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,18

VALOR BDI (24,20%): 33,05

4.1. 100725 - 14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64637528	137,44	88,84
TOTAL Material:					88,84

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22146260	11,58	25,72
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61645532	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 139,70

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,28

VALOR BDI (24,20%): 33,81

[Handwritten signatures]
Página 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBÃO	HORA	MES RES
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	- 12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	- 08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	- 07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

4.2. 100725 - 7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64641564	137,44	88,84
TOTAL Material:					88,84

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22160131	11,58	25,73
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61655626	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,87

VALOR: 139,71

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28**VALOR BDI (24.20%): 33,81**

4.3. D130000010 - 17 TABULEIROS 6X30 CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
				TOTAL Material:	52,07

VALOR: 52.07**VALOR ENCARGOS: 0.00**

VALOR BDI (24.20%): 12,60

4.4. D130000010 - 2 GUARDA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
U130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
TOTAL Material:					52,07

VALOR: 52.07

VALOR ENCARGOS: 0.00**VALOR BDI (24.20%): 12,60**

4.5. D130000010 - 2 PASSA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
				TOTAL Material:	52,07

VALOR: 52,07

VALOR ENCARGOS: 0.00**VALOR BDI (24.20%): 12.60**

02


JOSE CARLOS DE


CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:39:09 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

8



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	08/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Especiais: 1,85

VALOR: 1,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,45

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85

TOTAL Serviço: 5,21

VALOR: 5,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 1,26

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,07	0,10

TOTAL Mão de Obra: 0,10

VALOR: 0,10

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,06

VALOR BDI (24.20%): 0,02

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

TOTAL Encargos Complementares: 2,17

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,07	15,07

TOTAL Mão de Obra: 15,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBA	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF	
					12/2019	
					08/2022	
					07/2022	
					08/2022	

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10

TOTAL Serviço: 0,10

VALOR: 17,34

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,06

VALOR BDI (24.20%): 4,20

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 12,94 0,22

TOTAL Mão de Obra: 0,22

VALOR: 0,22

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,12

VALOR BDI (24.20%): 0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,15 1,15

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,56 0,56

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,57 0,57

TOTAL Encargos Complementares: 3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 12,94 12,94

TOTAL Mão de Obra: 12,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22

TOTAL Serviço: 0,22

VALOR: 16,27

VALOR ENCARGOS (112.90%): 6,99

VALOR BDI (24.20%): 3,94

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 13,26 0,16

TOTAL Mão de Obra: 0,16

VALOR: 0,15

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	HCRA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:					13,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15

VALOR: 16,52

VALOR ENCARGOS (112.90%): 7,12

VALOR BDI (24.20%): 4,00

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,81	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

VALOR: 0,16


VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,09

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81	17,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,96%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra: 17,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16

TOTAL Serviço: 0,16

VALOR: 21,08

VALOR ENCARGOS (112.90%): 9,54

VALOR BDI (24.20%): 5,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	15,43	0,15

TOTAL Mão de Obra: 0,15

VALOR: 0,14

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,08

VALOR BDI (24.20%): 0,03

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

TOTAL Encargos Complementares: 2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	15,43	15,43

TOTAL Mão de Obra: 15,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95380 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14

TOTAL Serviço: 0,14


VALOR: 17,74

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,29

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF 08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1,279,01	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBAO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,02

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01

TOTAL Equipamento: 0,01

VALOR: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

TOTAL Serviço: 17,83

VALOR: 17,83

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,31

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06

TOTAL Equipamento: 0,06

VALOR: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,01

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especials	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01

TOTAL Especiais: 1,01

VALOR: 1,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
OBRA:		PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSE MIGUEL AO JESUS DO ROCK		DESCRÇÃO:		RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSE MIGUEL AO JESUS DO ROCK		LOCAL:		SÃO PEDRO DOS CRENTES		CLIENTE:		PREFEITURA	
FONTE:		CABEÇA		2019/12		2022/08 - São Luís		-		115,66%		-		0,00%	
VERSÃO:		HORA		12/2019		08/2022		-		07/2022		-		08/2022	
BDI : 24,20%		MEB		MEB		MEB		-		-		-		0,00%	
DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		-		-		-		-		-		-	
COMPORÇÃO		SNAP		2022/07 SEM DESONERAÇÃO		112,90%		-		-		-		0,00%	
COMPORÇÃO		SBC		2022/08 - São Luís		115,66%		-		-		-		0,00%	

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022 BDI: 24,20%

FONTE	VERSÃO	DATA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
CAEMA	2019/12	12/2019	116,68%	-	-	-	-
SBC	2022/08 - São Luis	08/2022	115,66%	-	-	-	-
SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	07/2022	-	-	-	-	-
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	08/2022	112,90%	70,87%	-	-	-
Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%	-	-	-

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	38,50	173,52	6.680,52	38,57	38,57	A
100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	16,80	169,64	2.849,95	16,46	55,03	A
D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	27,50	64,67	1.778,42	10,27	65,30	A
100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	10,00	169,64	1.696,40	9,80	75,09	A
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	797,96	1.595,92	9,22	84,31	B
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,04	148,16	1.339,37	7,73	92,04	B
100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	4,20	173,51	728,74	4,21	96,25	C
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	1,30	280,59	364,77	2,11	98,36	C
D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	3,30	64,67	213,41	1,23	99,59	C
D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,10	64,67	71,14	0,41	100,00	C

Subtotal até 100,00% 17.318,65

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:44:21 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022 BDI: 24,20%

VERÃO: 2019/12

CAEMA: 2022/08 - São Luis

SICRO NOVO: 2022/04 COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 2022/07 SEM DESONERAÇÃO

Composições: PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	GL
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	SBC	MATERIAL	M	44,35	137,44	6.095,60	35,20	35,20	A
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	MÃO DE OBRA	H	154,20	11,58	1.785,74	10,31	56,52	A
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	MÃO DE OBRA	H	112,20	15,55	1.744,63	10,07	69,03	A
D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	27,50	52,07	1.431,92	8,27	79,30	A
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	642,48	1.284,96	7,42	88,52	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	25,86	17,81	460,58	2,86	91,82	B
D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	3,30	52,07	171,83	0,99	93,05	B
00001376	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	296,52	0,58	170,50	0,98	94,27	B
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	67,10	2,41	161,47	0,93	95,43	C
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	2,49	41,38	102,83	0,59	95,17	C
00043614	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	7,83	10,74	84,05	0,50	96,77	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,59	13,26	60,88	0,35	97,21	C
D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,10	52,07	57,28	0,33	97,62	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	3,15	15,74	49,50	0,29	97,97	C
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,16	1,26	38,00	0,22	98,25	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,62	12,94	33,87	0,20	98,49	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,81	29,17	0,17	98,70	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,67	15,43	25,74	0,15	98,88	C
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,59	42,19	24,94	0,14	99,06	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,64	15,07	24,65	0,14	99,24	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,49	46,44	22,53	0,13	99,40	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,57	20,52	0,12	99,55	C
00005088	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,07	15,18	16,18	0,09	99,66	C
00043456	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,16	0,45	13,57	0,08	99,76	C
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	1,82	6,50	11,81	0,07	99,85	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA : 18/10/2022 BDI : 24,20%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,28	18,74	5,29	0,03	99,88	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	23.796,61	4,16	0,02	99,91	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,57	1,15	2,96	0,02	99,93	C
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	3,28	0,76	2,49	0,01	99,95	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,12	16,81	2,06	0,01	99,97	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	2,59	0,74	1,91	0,01	99,98	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,57	0,56	1,44	0,01	99,99	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,01	0,36	0,00	99,99	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,01	0,36	0,00	100,00	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,05	5,36	0,29	0,00	100,00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.279,01	0,19	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	3,28	0,01	0,03	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 13.944,30

Outros 3.374,35

Valor total do Orçamento 17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687


Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 15:46:58 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

0.14

pagando

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBA	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.595,92	100,00 %		100,00 %
			1.595,92		1.595,92
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.704,14	100,00 %		100,00 %
			1.704,14		1.704,14
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	4.546,35	45,00 %	55,00 %	100,00 %
			2.045,86	2.500,49	4.546,35
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	9.472,24		100,00 %	100,00 %
				9.472,24	9.472,24
		17.318,65	5.345,92	11.972,73	
			5.345,92	17.318,65	17.318,65

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:49:51 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA






CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS								
OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK			DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK			FORTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES			CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA			SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
				SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
				Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,59000000		0,59000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	25,86000000		25,86000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	2,49000000		2,49000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	296,52000000		296,52000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,05000000		0,05000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,59000000		2,59000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,67000000		1,67000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	67,10000000		67,10000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,49000000		0,49000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,07000000		1,07000000
00006111	SERVEnte DE OBRAS	H	2,62000000		2,62000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	4,59000000		4,59000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN			0,00000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,12000000		0,12000000
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00000000		2,00000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			0,00000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,64000000		1,64000000
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50" A *2,80" M	MES	1,82000000		1,82000000
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,28000000		0,28000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,16000000		30,16000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,28000000		3,28000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,57000000		2,57000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,16000000		30,16000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,28000000		3,28000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,57000000		2,57000000
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,83000000		7,83000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	3,15000000		3,15000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,54000000		4,54000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,62000000		25,62000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65000000		1,65000000

02

pagando

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERBA	BDI : 24,20%
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	MES
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	REF.
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	
			Composição	PROPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,63000000		1,63000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,63000000		1,63000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,84000000		0,84000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,84000000		0,84000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,65000000		1,65000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,65000000		1,65000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,36000000		0,36000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,36000000		0,36000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,36000000		0,36000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,29000000		1,29000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,54000000		4,54000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	25,62000000		25,62000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,65000000		1,65000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,57000000		2,57000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,63000000		1,63000000
D130000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		31,90000000	31,90000000
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	7,54000000	36,82000000	44,36000000
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	19,43000000	92,78000000	112,21000000
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	26,70000000	127,50000000	154,20000000

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 15:53:00 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

[Handwritten signature]

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-

SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
	BENEFICIO	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
	BENEFICIO	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
	IMPOSTOS	
	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65


BDI = 24,20%

 $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:56:25 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68% - 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,68% - 08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90% 70,87% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,43	6,63

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, DO JOSÉ MIGUEL AO JESUS DO ROCK	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,67%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05	0,00
B2	FERIADOS	4,77	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,17	10,92
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	51,30	20,67

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,76	2,90
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,09	0,07
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,18	3,22
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,32	0,24
	TOTAL	8,35	6,43

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,88	7,61
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,33	0,26
	TOTAL	19,21	7,87

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

@ 14

Jose Carlos
JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 16:00:14 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Jose Carlos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRAO BOM TEMPO, RIMO.	DATA :	18/10/2022	BDI :	24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.595,92	9,22
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	642,48	797,96	1.595,92	9,22
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						1.704,14	9,84
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,30	225,92	280,59	364,77	2,11
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	9,04	119,29	148,16	1.339,37	7,73
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA						4.546,35	26,25
3.1	100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	16,80	136,59	169,64	2.849,95	16,46
3.2	100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,00	136,59	169,64	1.696,40	9,80
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA						9.472,24	54,69
4.1	100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	4,20	139,70	173,51	728,74	4,21
4.2	100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	38,50	139,71	173,52	6.680,52	38,57
4.3	D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	27,50	52,07	64,67	1.778,43	10,27
4.4	D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,10	52,07	64,67	71,14	0,41
4.5	D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	M2	3,30	52,07	64,67	213,41	1,23
								VALOR BDI TOTAL:	3.374,38
								VALOR ORÇAMENTO:	13.944,27
								VALOR TOTAL:	17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:07:08 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA : 18/10/2022

BDI : 24,20%


FORTE	VERSÃO	HORA	MEB	DATA REF
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.595,92
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	642,48	0,00	0,00	155,48	797,96	1.595,92
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										1.704,14
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,30	44,73	168,51	2,91	9,77	54,67	280,59	364,77
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	9,04	60,51	46,67	1,31	10,80	28,87	148,16	1.339,37
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA										4.548,35
3.1	100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	16,80	50,69	85,90	0,00	0,00	33,05	169,64	2.849,95
3.2	100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,00	50,69	85,90	0,00	0,00	33,05	169,64	1.696,40
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										9.472,24
4.1	100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	4,20	50,86	88,84	0,00	0,00	33,81	173,51	728,74
4.2	100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	38,50	50,87	88,84	0,00	0,00	33,81	173,52	6.680,52
4.3	D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	27,50	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	1.778,43
4.4	D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,10	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	71,14
4.5	D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	M2	3,30	0,00	52,07	0,00	0,00	12,60	64,67	213,41
											VALOR BDI TOTAL:	3.374,38
											VALOR ORÇAMENTO:	13.944,27
											VALOR TOTAL:	17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:08:12 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Página 2



RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FORTE:	VERBÃO	HORA	MEB	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/06 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.595,92	9,22
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.704,14	9,84
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	4.546,35	26,25
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	9.472,24	54,69
VALOR BDI TOTAL:		3.374,38	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		13.944,27	
VALOR TOTAL:		17.318,65	

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:09:22 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF.
					12/2019
					08/2022
					07/2022
					08/2022

1.1. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	642,48	642,48
TOTAL Material:					642,48
VALOR:					642,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					155,48

2.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,45468750	42,19	19,18
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	228,08956250	0,58	132,29
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,37325000	46,44	17,33
TOTAL Material:					168,80

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,70	1,03
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,21	3,35
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,34	21,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	16,27	32,20
TOTAL Serviço:					58,26
VALOR:					225,92
VALOR ENCARGOS (112.90%):					23,91
VALOR BDI (24.20%):					54,67

2.2. 96258 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,20100000	6,50	1,31
TOTAL Equipamento:					1,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00593750	5,36	0,03
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03125000	18,74	0,59
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07687500	2,41	0,19
TOTAL Material:					0,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA	SINAPI	M2	0,53000000	142,02	75,27

Página: 4

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28

VALOR BDI (24.20%): 33,81

Página: 5

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			116,68%
			-
			12/2019
			116,68%
			-
			08/2022
			-
			07/2022
			112,90%
			70,87%
			08/2022
			0,00%
			0,00%

96252 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017

TOTAL Serviço: 117,18

VALOR: 119,29

VALOR ENCARGOS (112.90%): 32,13

VALOR BDI (24.20%): 28,87

3.1. 100725 - 8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62500000	137,44	85,90
TOTAL Material:					85,90

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69

VALOR: 136,59

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,18

VALOR BDI (24.20%): 33,05

3.2. 100725 - 2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62500000	137,44	85,90
TOTAL Material:					85,90

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69

VALOR: 136,59

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,18

VALOR BDI (24.20%): 33,05

4.1. 100725 - 14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)


Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64637528	137,44	88,84
TOTAL Material:					88,84

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22146260	11,58	25,72
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61645532	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 139,70

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28

VALOR BDI (24.20%): 33,81

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SNAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			REF.			
					12/2019	
					08/2022	
					07/2022	
					08/2022	

4.2. 100725 - 7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64641564	137,44	88,84
TOTAL Material:					88,84

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22160131	11,58	25,73
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61655626	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,87

VALOR: 139,71

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28

VALOR BDI (24.20%): 33,81

4.3. D130000010 - 17 TABULEIROS 6X30 CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
TOTAL Material:					52,07

VALOR: 52,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 12,60

4.4. D130000010 - 2 GUARDA RODAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
TOTAL Material:					52,07

VALOR: 52,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 12,60

4.5. D130000010 - 2 PASSA RODAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,07	52,07
TOTAL Material:					52,07

VALOR: 52,07

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 12,60

M. 12

Jose Carlos de

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:11:05 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

B

1

02/10/2022

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	23.796,61	1,52

TOTAL Equipamento: 1,52

VALOR: 1,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,37

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	23.796,61	0,18

TOTAL Equipamento: 0,18

VALOR: 0,18

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,04

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18

TOTAL Serviço: 1,70

VALOR: 1,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,41

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.796,61	1,67

TOTAL Equipamento: 1,67

VALOR: 1,66


VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,40

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Especiais: 1,85

VALOR: 1,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,45

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85

TOTAL Serviço: 5,21

VALOR: 5,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 1,26

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,07	0,10

TOTAL Mão de Obra: 0,10

VALOR: 0,10

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,06

VALOR BDI (24.20%): 0,02

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57

TOTAL Encargos Complementares: 2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,07	15,07

TOTAL Mão de Obra: 15,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			116,68%
			-
			12/2019
			116,68%
			-
			08/2022
			-
			07/2022
			112,90%
			70,87%
			08/2022
			0,00%
			0,00%

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,10
VALOR:						17,34
VALOR ENCARGOS (112.90%):						8,06
VALOR BDI (24.20%):						4,20

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,94	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22
VALOR:					0,22
VALOR ENCARGOS (112.90%):					0,12
VALOR BDI (24.20%):					0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,94	12,94
TOTAL Mão de Obra:					12,94

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22
VALOR:					16,27
VALOR ENCARGOS (112.90%):					6,99
VALOR BDI (24.20%):					3,94

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	13,26	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16
VALOR:					0,15
VALOR ENCARGOS (112.90%):					0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERBAO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
		HORA	MEB
		REF	

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:					13,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15

VALOR: 16,52

VALOR ENCARGOS (112.90%): 7,12

VALOR BDI (24.20%): 4,00

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,81	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

VALOR: 0,16

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,09


VALOR BDI (24.20%): 0,04

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81	17,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022			BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERBAO	HORA	MEB	REF
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra: 17,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16

VALOR: 21,08

VALOR ENCARGOS (112.90%): 9,54

VALOR BDI (24.20%): 5,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	15,43	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR: 0,14

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,08

VALOR BDI (24.20%): 0,03

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	15,43	15,43
TOTAL Mão de Obra:					15,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14

VALOR: 17,74


VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,29

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007208	1.279,01	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERBAO	HORA	MEB
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,02

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01

TOTAL Equipamento: 0,01

VALOR: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

TOTAL Serviço: 17,83

VALOR: 17,83

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,31

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06

TOTAL Equipamento: 0,06

VALOR: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,01

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)


Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01

TOTAL Especiais: 1,01

VALOR: 1,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,24

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	116,68%	-	08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL Serviço:					18,89
VALOR:					18,89
VALOR ENCARGOS (112.90%):					8,27
VALOR BDI (24.20%):					4,57

96252 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,51875000	41,38	21,47
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,65642500	15,74	10,33
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02562500	16,81	0,43
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22250000	15,18	3,38
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,86000000	2,41	33,40
00043614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,63375000	10,74	17,55
TOTAL Material:					86,56


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	16,52	5,70
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06800000	21,08	43,59
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26900000	17,83	4,80
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07600000	18,89	1,44
TOTAL Serviço:					55,53
VALOR:					142,02
VALOR ENCARGOS (112.90%):					25,05
VALOR BDI (24.20%):					34,37

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:13:09 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.			DATA :	18/10/2022	BDI :	24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.			FONTE:	CAEMA	VERSÃO:	2019/12
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES			HORA:	116,66%	MES:	-
	CLIENTE:	PREFEITURA			DATA RET.:	12/2019		
					SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
					SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
					SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,80%	70,87%
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	
100725	7 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	38,50	173,52	6.680,52	38,57	38,57	A
100725	8 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	16,80	169,64	2.849,95	16,46	55,03	A
D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	27,50	64,67	1.778,42	10,27	65,30	A
100725	2 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	10,00	169,64	1.696,40	9,80	75,09	A
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	797,96	1.595,92	9,22	84,31	B
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,04	148,16	1.339,37	7,73	92,04	B
100725	14 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	4,20	173,51	728,74	4,21	96,25	C
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	1,30	280,59	364,77	2,11	98,36	C
D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	3,30	64,67	213,41	1,23	99,59	C
D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,10	64,67	71,14	0,41	100,00	C

Subtotal até 100,00% 17.318,65

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 17.318,65

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE

CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 16:15:38 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022 **BDI:** 24,20%

FORTE	VERSÃO	HORA	MDS	DATA REF
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	SBC	MATERIAL	M	44,35	137,44	6.095,60	35,20	35,20	A
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	MÃO DE OBRA	H	154,20	11,58	1.785,74	10,31	56,52	A
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	MÃO DE OBRA	H	112,20	15,55	1.744,63	10,07	69,03	A
D130000010	17 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	27,50	52,07	1.431,92	8,27	79,30	A
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	642,48	1.284,96	7,42	88,52	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	25,86	17,81	460,58	2,66	91,82	B
D130000010	2 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	3,30	52,07	171,83	0,99	93,05	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	296,52	0,58	170,50	0,98	94,27	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	67,10	2,41	161,47	0,93	95,43	C
00001356	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	2,49	41,38	102,83	0,59	96,17	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	7,83	10,74	84,05	0,49	96,77	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,59	13,26	60,88	0,35	97,21	C
D130000010	2 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,10	52,07	57,28	0,33	97,62	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	3,15	15,74	49,50	0,29	97,97	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,16	1,26	38,00	0,22	98,25	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,62	12,94	33,87	0,20	98,49	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,81	29,17	0,17	98,70	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,67	15,43	25,74	0,15	98,88	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,59	42,19	24,94	0,14	99,06	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1,64	15,07	24,65	0,14	99,24	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,49	46,44	22,53	0,13	99,40	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,57	20,52	0,12	99,55	C
00005086	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,07	15,18	16,18	0,09	99,66	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,16	0,45	13,57	0,08	99,76	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	1,82	6,50	11,81	0,07	99,85	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,28	18,74	5,29	0,03	99,88	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	23.796,61	4,16	0,02	99,91	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,57	1,15	2,96	0,02	99,93	C
00043486	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	3,28	0,76	2,49	0,01	99,95	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,12	16,81	2,06	0,01	99,97	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	2,59	0,74	1,91	0,01	99,98	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	2,57	0,56	1,44	0,01	99,99	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,01	0,36	0,00	99,99	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	36,01	0,01	0,36	0,00	100,00	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,05	5,36	0,29	0,00	100,00	C
00014616	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE **1600** W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.279,01	0,19	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	3,28	0,01	0,03	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 13.944,30

Outros 3.374,35

Valor total do Orçamento 17.318,65

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE

CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 16:18:18 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.595,92	100,00 %		100,00 %
			1.595,92		1.595,92
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.704,14	100,00 %		100,00 %
			1.704,14		1.704,14
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	4.546,35	45,00 %	55,00 %	100,00 %
			2.045,86	2.500,49	4.546,35
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	9.472,24		100,00 %	100,00 %
				9.472,24	9.472,24
		17.318,65	5.345,92	11.972,73	17.318,65
			5.345,92	17.318,65	

JOSÉ CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSÉ CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 16:21:09 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FORTE	VERBAO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF
			12/2019
			08/2022
			07/2022
			08/2022
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,59000000		0,59000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	25,86000000		25,86000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	2,49000000		2,49000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	296,52000000		296,52000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,05000000		0,05000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	2,59000000		2,59000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1,67000000		1,67000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	67,10000000		67,10000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,49000000		0,49000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,07000000		1,07000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	2,62000000		2,62000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	4,59000000		4,59000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN			0,00000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,12000000		0,12000000
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00000000		2,00000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN			0,00000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	36,01000000		36,01000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,64000000		1,64000000
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	1,82000000		1,82000000
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,28000000		0,28000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,16000000		30,16000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,28000000		3,28000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,57000000		2,57000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	30,16000000		30,16000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,28000000		3,28000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	2,57000000		2,57000000
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	7,83000000		7,83000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	3,15000000		3,15000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,54000000		4,54000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,62000000		25,62000000
88297	OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,65000000		1,65000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	1,63000000		1,63000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	1,63000000		1,63000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	0,84000000		0,84000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	0,84000000		0,84000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	1,65000000		1,65000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	1,65000000		1,65000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,36000000		0,36000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,36000000		0,36000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,36000000		0,36000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,29000000		1,29000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTeiro (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,54000000		4,54000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTeiro DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	25,62000000		25,62000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,65000000		1,65000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,57000000		2,57000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,63000000		1,63000000
D130000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		31,90000000	31,90000000
1001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	7,54000000	36,82000000	44,36000000
1099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	19,43000000	92,78000000	112,21000000
1099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	26,70000000	127,50000000	154,20000000

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:24:14 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

0 22 22/10/2022

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
	IMPOSTOS	
	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65

BDI = 24,20%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:27:36 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

020
proporção

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,43	6,63

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROPOSTA PARA A RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO BOM TEMPO, RIMO.	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05	0,00
B2	FERIADOS	4,77	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,17	10,92
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	51,30	20,67

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,76	2,90
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,09	0,07
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,18	3,22
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,32	0,24
	TOTAL	8,35	6,43

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,88	7,61
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,33	0,26
	TOTAL	19,21	7,87

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D



JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 16:31:27 -03'00'


ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																															
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS																													
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS																													
	LOCAL:	SAO PEDRO DOS CRENTES																													
	CLIENTE:	PREFEITURA																													
	DATA : 18/10/2022 BDI : 24,20% <table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA RET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>2019/12</td> <td>116,68%</td> <td>-</td> <td>12/2019</td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>2022/08 - São Luís</td> <td>115,66%</td> <td>-</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2022/C4 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td></td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,90%</td> <td>70,87%</td> <td>08/2022</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RET	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022	SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO			07/2022	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RET																											
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019																											
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022																											
SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO			07/2022																											
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022																											
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																												

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.763,30	6,32
1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	145,04	180,14	180,14	0,65
1.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	637,34	791,58	1.583,16	5,67
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						2.560,95	9,18
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	223,26	277,29	562,90	2,02
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	118,55	147,24	1.998,05	7,16
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA						6.952,71	24,92
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	27,60	135,22	167,94	4.635,14	16,61
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	13,80	135,22	167,94	2.317,57	8,31
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA						16.628,41	59,59
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	138,29	171,76	1.082,09	3,88
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	70,00	138,29	171,76	12.023,20	43,09
4.3	D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	46,92	51,65	64,15	3.009,92	10,79
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	2,00	51,65	64,15	128,30	0,46
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	6,00	51,65	64,15	384,90	1,38
								VALOR BDI TOTAL:	5.437,45
								VALOR ORÇAMENTO:	22.487,92
								VALOR TOTAL:	27.925,37

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			
OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS		
LOCAL:	SAO PEDRO DOS CRENTES		
CLIENTE:	PREFEITURA		
DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
VERBA:	2019/12	116,68%	12/2019
CAEMA	2022/08 - São Luís	115,86%	08/2022
SBC	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,80%	08/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:09:13 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS

RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS

SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE:

PREFEITURA

LOCAL:

Composições

CAEMA 2019/12

SBC 2022/08 - São Luis

SICRO NOVO 2022/04 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

DATA: 18/10/2022

BDI: 24,20%

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:
PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	SÃO PEDRO DOS CRENTES	PREFEITURA
DATA: 18/10/2022	BDI: 24,20%	CAEMA 2019/12	116,68%
VERBA: 12/2019	115,66%	SBC 2022/08 - São Luis	115,66%
DATA: 07/2022	-	SICRO NOVO 2022/04 COM DESONERAÇÃO	112,80%
DATA: 08/2022	70,87%	SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO	70,87%
PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	CUSTO DIRETO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
------	--------	-----------	---------	-----	-------------	----------	--------------	--------	-----	--------------------	----------------------	-------------------

1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	0,00	145,04	0,00	0,00	35,10	180,14	180,14
1.1	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	637,34	0,00	0,00	154,24	791,58	1.583,16
1.2												2.560,95

2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 07/2016	SINAPI	M3	2,03	45,02	164,91	3,20	10,13	54,03	277,29	562,90
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLÉS, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	60,52	45,91	1,31	10,81	28,69	147,24	1.998,05
												6.952,71

3		RECUPERAÇÃO DE MESCOESTRUTURA										
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	27,60	50,69	84,53	0,00	0,00	32,72	167,94	4.635,14
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	13,80	50,69	84,53	0,00	0,00	32,72	167,94	2.317,57
												16.628,41

4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	50,86	87,43	0,00	0,00	33,47	171,76	1.082,09
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	70,00	50,86	87,43	0,00	0,00	33,47	171,76	12.023,20
4.3	D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	46,92	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	3.009,92
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	2,00	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	128,30
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	6,00	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	384,90
												5.437,48

		VALOR BDI TOTAL:	5.437,48
		VALOR ORÇAMENTO:	22.487,92
		VALOR TOTAL:	27.905,37

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:10:36 -03'00"
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

RESUMO DO ORÇAMENTO

		DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REP
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.763,30	6,32
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.560,95	9,18
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	6.952,71	24,92
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	16.628,41	59,59
VALOR BDI TOTAL:		5.437,45	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		22.467,92	
VALOR TOTAL:		27.905,37	

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:11:34 -03'00'

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		HORA	MEB
		REF	

1.1. 1006005 - A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006005 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00000000	145,04	145,04
TOTAL Material:					145,04
VALOR:					145,04
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24,20%):					35,10

1.2. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	637,34	637,34
TOTAL Material:					637,34
VALOR:					637,34
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24,20%):					154,24

2.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,45105000	41,85	18,88
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	226,26484600	0,57	128,97
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,37026400	46,07	17,06
TOTAL Material:					164,91

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,70	1,03
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,21	3,35
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,34	21,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	16,27	32,20
TOTAL Serviço:					58,26
VALOR:					223,26
VALOR ENCARGOS (112,90%):					23,91
VALOR BDI (24,20%):					54,03

2.2. 96258 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,20100000	6,50	1,31
TOTAL Equipamento:					1,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA

DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00589000	5,32	0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03100000	18,59	0,58
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07626000	2,39	0,18
TOTAL Material:						0,79

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017	SINAPI	M2	0,53000000	140,64	74,54
TOTAL Serviço:					116,45
VALOR:					118,55
VALOR ENCARGOS (112,80%):					32,13
VALOR BDI (24,20%):					28,69

3.1. 100725 - 12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62000000	136,34	84,53
TOTAL Material:					84,53
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69
VALOR:					135,22
VALOR ENCARGOS (115,88%):					27,18
VALOR BDI (24,20%):					32,72


3.2. 100725 - 3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62000000	136,34	84,53
TOTAL Material:					84,53
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
TOTAL Mão de Obra:					50,69
VALOR:					135,22
VALOR ENCARGOS (115,88%):					27,18
VALOR BDI (24,20%):					32,72

4.1. 100725 - 21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64122871	136,34	87,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA

DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		REF
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	
CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Material: 87,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SBC	H	2,22068372	11,58	25,72
1099135 CARPinteIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61651690	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 138,29

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,28

VALOR BDI (24,20%): 33,47

4.2. 100725 - 14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64123868	136,34	87,43
TOTAL Material:					87,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SBC	H	2,22071827	11,58	25,72
1099135 CARPinteIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61654204	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 138,29

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,27

VALOR BDI (24,20%): 33,47

4.3. D130000010 - 34 TABULEIROS 6X30 CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65
TOTAL Material:					51,65

VALOR: 51,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 12,50

4.4. D130000010 - 4 GUARDA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65
TOTAL Material:					51,65

VALOR: 51,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 12,50

4.5. D130000010 - 4 PASSA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FORTE	VERBA	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	CAEMA	2019/12	116,68%	-
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
CLIENTE:	PREFEITURA	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Material: 51,65

VALOR: 51,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 12,50

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:12:50 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
				FORTE	VERBA	HORA	MES
	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS			CAEMA	2019/12	116,68%	-
	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS			SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-
				SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
				Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	23.796,61	1,52
TOTAL Equipamento:					1,52

TOTAL Equipamento: 1,52

VALOR: 1,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,37

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	23.796,61	0,18
TOTAL Equipamento:					0,18

TOTAL Equipamento: 0,18

VALOR: 0,18

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,04

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					1,70

TOTAL Serviço: 1,70

VALOR: 1,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,41

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETTRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.796,61	1,67
TOTAL Equipamento:					1,67

TOTAL Equipamento: 1,67

VALOR: 1,66

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,40

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85

00002705 ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

SINAPI KWH 2,50000000 0,74 1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA

DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		REF:
FORTE	VERBA	HORA	MEB	
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Especiais: 1,85

VALOR: 1,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,45

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85
TOTAL Serviço:					5,21

VALOR: 5,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 1,26

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,07	0,10
TOTAL Mão de Obra:					0,10

VALOR: 0,10

VALOR ENCARGOS (112,90%): 0,06

VALOR BDI (24,20%): 0,02

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,07	15,07
TOTAL Mão de Obra:					15,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES									
OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO								
	MARIANO PRO ADONIAS								
	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO								
	ADONIAS								
	SÃO PEDRO DOS CRENTES								
LOCAL:	PREFEITURA								
	Composição								
	PROPRIA	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	2022/08 - São Luis	2019/12	CAEMA	SBC	SICRO	SINAPI
	0.00%	0.00%	112.90%	115.66%	116.68%	-	-	-	-
	0.00%	70.87%	-	-	-	-	-	-	-
CLIENTE:	DATA : 18/10/2022								
	REF	MEB	HORR	VERBAO					
	12/2019								
	08/2022								
	07/2022								
BDI : 24.20%									

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	0,10	0,10	TOTAL Serviço:	0,10
-------	---	--------	---	-------------	------	------	----------------	------

VALOR:	17,34
VALOR ENCARGOS (112,90%):	8,06
VALOR BDI (24,20%):	4,20

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	Mão de Obra	00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,94	0,22	TOTAL Mão de Obra:	0,22
--	-------------	----------	-------------------	--------	---	------------	-------	------	--------------------	------

VALOR:	0,22
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,12
VALOR BDI (24,20%):	0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)	Encargos Complementares	00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,01	0,01	TOTAL	0,01
--	-------------------------	----------	--	--------	---	-------------	------	------	-------	------

00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	1,15	1,15				
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,81	0,81				
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,56	0,56				
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,01	0,01				
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,000000000	0,57	0,57				
TOTAL Encargos Complementares:										3,11


00006111	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	0000000000	SINAPI	H	1,000000000	12,94	12,94	TOTAL	12,94
----------	-------------------	-------------	------------	--------	---	-------------	-------	-------	-------	-------

95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,000000000	0,22	0,22	TOTAL	0,22
-------	--	--------	---	-------------	------	------	-------	------

VALOR:	16,27
VALOR ENCARGOS (112,90%):	6,99
VALOR BDI (24,20%):	3,94

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)	Mão de Obra	00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	13,26	0,16	TOTAL	0,16
---	-------------	----------	--------------------------------	--------	---	------------	-------	------	-------	------

VALOR:	0,15
VALOR ENCARGOS (112,90%):	0,08
TOTAL Mão de Obra:	0,16



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DATA : 18/10/2022

BDI : 24,20%


OBRA:	DESCRIÇÃO:	LOCAL:	CLIENTE:																								
PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	SÃO PEDRO DOS CRENTES	PREFEITURA																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>COMPOSIÇÃO</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAEMA</td> <td>118,68%</td> <td>12/2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SBC</td> <td>115,66%</td> <td>08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>70,87%</td> <td>08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SNVAP</td> <td>112,90%</td> <td>08/2022</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL	CAEMA	118,68%	12/2019		SBC	115,66%	08/2022		SICRO	70,87%	08/2022		SNVAP	112,90%	08/2022		PROPRIA	0,00%		
COMPOSIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL																								
CAEMA	118,68%	12/2019																									
SBC	115,66%	08/2022																									
SICRO	70,87%	08/2022																									
SNVAP	112,90%	08/2022																									
PROPRIA	0,00%																										

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57	
TOTAL Encargos Complementares:					3,11
TOTAL Mão de Obra:					13,26
TOTAL Serviço:					0,15
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
H	1,00000000	0,15	0,15		
TOTAL Serviço:					0,15
VALOR:					16,52
VALOR ENCARGOS (112,90%):					7,12
VALOR BDI (24,20%):					4,00

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57	
TOTAL Encargos Complementares:					3,11
TOTAL Mão de Obra:					17,81
TOTAL Serviço:					0,17
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
H	0,00940000	17,81	0,17		
TOTAL Mão de Obra:					0,17
VALOR:					0,16
VALOR ENCARGOS (112,90%):					0,09
VALOR BDI (24,20%):					0,04

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
ENCARGOS COMPLEMENTARES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	1,26	1,26	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81	
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,45	0,45	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57	
TOTAL Encargos Complementares:					3,11
TOTAL Mão de Obra:					17,81
TOTAL Serviço:					0,17
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)					
UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
H	1,00000000	17,81	17,81		
TOTAL Mão de Obra:					17,81
VALOR:					0,16
VALOR ENCARGOS (112,90%):					0,09
VALOR BDI (24,20%):					0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,96%	08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra: 17,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16

VALOR: 21,08

VALOR ENCARGOS (112,90%): 9,54

VALOR BDI (24,20%): 5,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	15,43	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR: 0,14

VALOR ENCARGOS (112,90%): 0,08

VALOR BDI (24,20%): 0,03

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	15,43	15,43
TOTAL Mão de Obra:					15,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14

VALOR: 17,74

VALOR ENCARGOS (112,90%): 8,27

VALOR BDI (24,20%): 4,29

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.279,01	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA

DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
FORTE	VERBAO	HORA	MES	REF
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,67%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,02

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01
TOTAL Equipamento:					0,01

VALOR: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:					17,83

VALOR: 17,83

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,31

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06
TOTAL Equipamento:					0,06

VALOR: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,01


91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01
TOTAL Especiais:					1,01

VALOR: 1,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,24

<div>  </div>		ABR: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DESCRÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES	CLIENTE: PREFEITURA
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		<div> <div> DATA: 18/10/2022 </div> <div> BDI: 24,20% </div> </div>			
VERSÃO		FONTES	COMPOSIÇÃO		
VER: 12/2019		CAEMA	2019/12	118,68%	118,68%
08/2022		SBC	2022/08 - São Luis	-	-
07/2022		SKCRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	70,87%
08/2022		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	112,90%
		PROPRIA			
		0,00%			

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)					
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,000000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	0,09	0,09
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	0,06	0,06
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,000000000	1,00	1,00
TOTAL Serviço: 18,89					
VALOR: 18,89					
VALOR ENCARGOS (112,50%): 8,27					
VALOR BDI (24,20%): 4,57					

96252 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 (M2)					
Materiais	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,51460000	41,04	21,12
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO. DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,65117360	15,61	10,16
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02542000	16,68	0,42
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22072000	15,06	3,32
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,74912000	2,39	32,86
00043614 TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,62068000	10,65	17,26
TOTAL Material: 85,14					

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
---------	-------	------	--------------	----------------	-------

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	16,52	5,70
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06800000	21,08	43,59
91693 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26900000	17,83	4,80
91692 DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07600000	18,89	1,44
TOTAL Serviço: 55,53					

VALOR: 140,64	VALOR ENCARGOS (112,80%): 25,05	34,03
---------------	---------------------------------	-------

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 15:14:28 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE VALOR BDI (24,20%):

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022 **BDI:** 24,20%
COMPONENTES:
 FONTE: CAEMA 2019/12 116,68% 12/2019
 SBC 2022/08 - São Luis 115,66% 08/2022
 SICRO NOVO 2022/14 COM DESONERAÇÃO 112,90% 09/2022
 SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 09/2022
 PROPRIÁ 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACRÉDITO
100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	70,00	171,76	12.023,20	43,09	43,09
100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	27,60	167,94	4.635,14	16,61	59,70
D130000010	34 TABULEIROS 8X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	46,92	64,15	3.009,92	10,79	70,48
100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	13,80	167,94	2.317,57	8,31	78,79
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,57	147,24	1.998,05	7,16	85,95
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	791,58	1.583,16	5,67	91,62
100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	6,30	171,76	1.082,09	3,88	95,50
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,03	277,29	562,90	2,02	97,52
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	6,00	64,15	384,90	1,38	98,89
1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	MATERIAL	UN	1,00	180,14	180,14	0,65	99,54
D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	2,00	64,15	128,30	0,48	100,00
						Subtotal até 100,00%	27.905,37		
						Outros	0,00		
						Valor total do Orçamento	27.905,37		

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
 Dados: 2022.10.19 15:15:55 -03'00'

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA
DATA:	18/10/2022
BDI:	24,20%
VERBA:	2019/12
CAEMA:	2022/08 - São Luis
SBC:	2022/04 SEM DESONERAÇÃO
SICRO NOVO:	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI:	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
Composições:	PROPRIA
Porcentagem:	0,00% 0,00%
DATA DE:	12/2019
DATA DE:	08/2022
DATA DE:	07/2022
DATA DE:	08/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,041M3)	SBC	MATERIAL	M	74,59	136,34	10.170,06	36,44	36,44	A
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	MÃO DE OBRA	H	261,10	11,58	3.023,78	10,84	58,72	A
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	MÃO DE OBRA	H	190,04	15,55	2.954,91	10,59	71,87	A
D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	46,92	51,65	2.423,42	8,68	82,66	B
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	637,34	1.274,68	4,57	88,33	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	38,82	17,81	691,37	2,48	91,41	B
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	6,00	51,65	309,90	1,11	92,79	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	M	459,32	0,57	261,98	0,94	93,96	B
00004517	SARRAFO -2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	99,92	2,39	238,51	0,85	95,02	C
00001356	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SBC	MATERIAL	UN	3,70	41,04	151,91	0,54	95,69	C
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SINAPI	MATERIAL	M	1,00	145,04	145,04	0,52	96,34	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA -2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	CAEMA	MATERIAL	M2	11,66	10,65	124,16	0,44	96,89	C
D130000010	4 GUARDA RODAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,00	51,65	103,30	0,37	97,35	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MATERIAL	M2	6,89	13,26	91,39	0,33	97,76	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	4,68	15,61	73,11	0,26	98,08	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	1,26	57,04	0,20	98,34	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,09	12,94	52,88	0,19	98,57	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,81	43,99	0,16	98,77	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,50	15,43	38,65	0,14	98,94	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,55	15,07	38,50	0,14	99,11	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,92	41,85	38,32	0,14	99,28	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,75	46,07	34,62	0,12	99,44	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,57	30,95	0,11	99,58	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,59	15,06	23,91	0,09	99,68	C
00043456	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	0,45	20,37	0,07	99,77	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA :	18/10/2022	BDI :	24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	2,73	6,50	17,73	0,06	99,85	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,42	18,59	7,82	0,03	99,89	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	23.796,61	6,50	0,02	99,91	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	1,15	4,62	0,02	99,94	C
00043486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,76	3,81	0,01	99,95	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,18	16,68	3,05	0,01	99,97	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	4,01	0,74	2,97	0,01	99,98	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	0,56	2,25	0,01	99,99	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	99,99	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	99,99	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,08	5,32	0,43	0,00	100,00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.279,01	0,29	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,01	0,05	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 22.467,36

Outros 5.438,01

Valor total do Orçamento 27.905,37

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:18:15 -03'00'


ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87% 08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.763,30	100,00 %			100,00 %
			1.763,30			1.763,30
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.560,95	100,00 %			100,00 %
			2.560,95			2.560,95
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	6.952,71	45,00 %	55,00 %		100,00 %
			3.128,72	3.823,99		6.952,71
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	16.628,41		45,00 %	55,00 %	100,00 %
				7.482,78	9.145,63	16.628,41
		27.905,37	7.452,97	11.306,77	9.145,63	27.905,37
			7.452,97	18.759,74	27.905,37	

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687 CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.18 15:21:06 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	CLIENTE:	PREFEITURA	COMPOSIÇÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	VERÃO	2019/12	CAEMA
DESCRÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	HORA	115,68%	2022/08 - São Luis
		MEB	-	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		REF	-	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		DATA :	18/10/2022	2022/08 - São Luis
		BDI :	24,20%	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		08/2022	70,87%	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		07/2022	-	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		06/2022	-	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		05/2022	-	2022/07 SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00003070	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,92000000			0,92000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	38,82000000			38,82000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	3,70000000			3,70000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	459,32000000			459,32000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,08000000			0,08000000
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,01000000			4,01000000
00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	2,50000000			2,50000000
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	99,92000000			99,92000000
00004721	PEDRA BRUTA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,75000000			0,75000000
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,59000000			1,59000000
00006117	SERVENTE DE OBRAS	H	4,08000000			4,08000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	6,89000000			6,89000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	UN				0,00000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN				0,00000000
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	H	2,55000000			2,55000000
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	MES	2,73000000			2,73000000
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (1/2 X 11)	KG	0,42000000			0,42000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043614	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	11,66000000			11,66000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	4,68000000			4,68000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,81000000			6,81000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,46000000			38,46000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48000000			2,48000000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

OBRA:		PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS		DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
DESCRIÇÃO:		RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS		CAEMA	2019/12	116,68%	12/2019
LOCAL:		SÃO PEDRO DOS CRENTES		SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	08/2022
CLIENTE:		PREFEITURA		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	08/2022
				Composição		PRÓPRIA	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,55000000			0,55000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,93000000			1,93000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,81000000			6,81000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	38,46000000			38,46000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,48000000			2,48000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,02000000			4,02000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,54000000			2,54000000
D13000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		24,71000000	30,21000000	54,92000000
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	11,55000000	36,14000000	26,91000000	74,60000000
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00000000			1,00000000
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	30,01000000	92,18000000	67,84000000	190,03000000
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	41,25000000	126,66000000	93,19000000	261,10000000

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Data: 2022.10.19 15:28:08 -0300
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
	IMPOSTOS	
I	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
	IMPOSTOS	
I	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
	IMPOSTOS	
I	PIS	0,65
	TOTAL	0,65

BDI = 24,20%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:26:40 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	CAEMA	2019/12	116,68%	-
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
CLIENTE:	PREFEITURA	SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SIVAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,43	6,63

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIO FARINHA, DO MARIANO PRO ADONIAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05	0,00
B2	FERIADOS	4,77	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,17	10,92
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	51,30	20,67

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,76	2,90
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,09	0,07
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,18	3,22
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,32	0,24
	TOTAL	8,35	6,43

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,88	7,61
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,33	0,26
	TOTAL	19,21	7,87

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 15:29:45 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022 **BDI:** 24,20%


FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	08/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
								1.763,30	7,31
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						180,14	0,75
1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	145,04	180,14	1.583,16	6,56
1.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	637,34	791,58	2.560,95	10,61
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						562,90	2,33
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	223,26	277,29	1.998,05	8,28
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	118,55	147,24	6.851,95	28,39
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA						5.038,20	20,88
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	30,00	135,22	167,94	1.813,75	7,52
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,80	135,22	167,94	12.957,61	53,69
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA						1.082,09	4,48
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	138,29	171,76	9.617,44	39,85
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	56,00	138,28	171,74	1.847,52	7,66
4.3	D130000010	27 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	28,80	51,65	64,15	102,64	0,43
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,60	51,65	64,15	307,92	1,28
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	4,80	51,65	64,15		

VALOR BDI TOTAL: 4.702,18

VALOR ORÇAMENTO: 19.431,63

VALOR TOTAL: 24.133,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA :	18/10/2022	BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA MES DATA REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68% - 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66% - 08/2022
			SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90% 70,87% 08/2022
			Composições	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:29:25 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:		PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		DATA :		18/10/2022		BDI :		24,20%			
DESCRIÇÃO:		RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
LOCAL:		SÃO PEDRO DOS CRENTES		CAEMA		2019/12		116,68%		-		12/2019	
CLIENTE:		PREFEITURA		SBC		2022/08 - São Luís		115,66%		-		08/2022	
				SICRO NOVO		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-		-		07/2022	
				SINAPI		2022/07 SEM DESONERAÇÃO		112,90%		70,87%		08/2022	
				Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.763,30
1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	0,00	145,04	0,00	0,00	35,10	180,14	180,14
1.2	00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	637,34	0,00	0,00	154,24	791,58	1.583,16
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										2.560,95
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	45,02	184,91	3,20	10,13	54,03	277,29	582,90
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	60,52	45,91	1,31	10,81	28,69	147,24	1.998,05
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA										6.851,95
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	30,00	50,69	84,53	0,00	0,00	32,72	167,94	5.038,20
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	10,80	50,69	84,53	0,00	0,00	32,72	167,94	1.813,75
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										12.957,61
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	50,86	87,43	0,00	0,00	33,47	171,76	1.082,09
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	56,00	50,86	87,42	0,00	0,00	33,46	171,74	9.617,44
4.3	D130000010	27 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	28,80	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	1.847,52
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	1,60	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	102,64
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	4,80	0,00	51,65	0,00	0,00	12,50	64,15	307,92

VALOR BDI TOTAL: 4.702,18
VALOR ORÇAMENTO: 19.431,63
VALOR TOTAL: 24.133,81

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE


CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 10:32:18 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

24


projetos

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68% - 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68% - 08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90% 70,87% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.763,30	7,31
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.560,95	10,61
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	6.851,95	28,39
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	12.957,61	53,69
VALOR BDI TOTAL:		4.702,18	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		19.431,63	
VALOR TOTAL:		24.133,81	

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:33:48 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DESCRÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	
	CLIENTE:	PREFEITURA	
	Composição SINAPE 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 112,90% 70,87% 0,00% 08/2022 SINCRO 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - - 07/2022 SBC 2022/08 - São Luís 115,66% - - 08/2022 CAEMA 2019/12 116,66% - - 12/2019 REF.		
DATA: 18/10/2022 VERSÃO HORA MES BDI: 24,20%			

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_06/2017	SINAPI	M2	0,53000000	140,64	74,54
VALOR:					118,55
VALOR ENCARGOS (112,89%):					32,13
VALOR BDI (24,20%):					28,69
TOTAL Serviço: 116,45					

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE	SINAPI	L	0,00589000	5,32	0,03
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03100000	18,59	0,58
00004517 SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,07626000	2,39	0,18
VALOR:					0,79
TOTAL Material: 0,79					

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_06/2017	SINAPI	M2	0,53000000	140,64	74,54
VALOR:					116,45
VALOR ENCARGOS (112,89%):					32,13
VALOR BDI (24,20%):					28,69
TOTAL Serviço: 116,45					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62000000	136,34	84,53
VALOR:					84,53
TOTAL Material: 84,53					

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
VALOR:					50,69
VALOR ENCARGOS (115,66%):					27,18
VALOR BDI (24,20%):					32,72
TOTAL Mão de Obra: 108,61					

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,62000000	136,34	84,53
VALOR:					84,53
TOTAL Material: 84,53					

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,21400000	11,58	25,64
1099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61100000	15,55	25,05
VALOR:					50,69
VALOR ENCARGOS (115,66%):					27,18
VALOR BDI (24,20%):					32,72
TOTAL Mão de Obra: 108,61					


Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64122871	136,34	87,43
VALOR:					87,43
TOTAL Material: 87,43					

VALOR: 135,22

VALOR ENCARGOS (115,66%): 27,18

VALOR BDI (24,20%): 32,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:		PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:		RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SÃO PEDRO DOS CRENTES		CAEMA	2019/12	116.68%	-	12/2019
CLIENTE:		PREFEITURA		SBC	2022/08 - São Luís	115.68%	-	08/2022
				SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
				SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112.90%	70,87%	08/2022
				Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

TOTAL Material: 87,43

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22068372	11,58	25,72
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61651690	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 138,29

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28

VALOR BDI (24.20%): 33,47

4.2. 100725 - 14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J01201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,64118546	136,34	87,42
TOTAL Material:					87,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22139739	11,58	25,72
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61640788	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86

VALOR: 138,28

VALOR ENCARGOS (115.66%): 27,28

VALOR BDI (24.20%): 33,46

4.3. D130000010 - 27 TABULEIROS 6X30 CM (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65
TOTAL Material:					51,65

VALOR: 51,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 12,50

4.4. D130000010 - 4 GUARDA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65
TOTAL Material:					51,65

VALOR: 51,65


VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 12,50

4.5. D130000010 - 4 PASSA RODAS (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	51,65	51,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:		DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
AREIA BRANCA		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
DESCRÇÃO:		CAEMA	2019/12	116,68%	-
RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-
LOCAL:		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
SÃO PEDRO DOS CRENTES		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
CLIENTE:		Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%
PREFEITURA					

TOTAL Material: 51,65

VALOR: 51,65

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 12,50

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:35:21 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0 00%	

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	23.796,61	1,52

TOTAL Equipamento: 1,52

VALOR: 1,52

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,37

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	23.796,61	0,18

TOTAL Equipamento: 0,18

VALOR: 0,18

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,04

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18

TOTAL Serviço: 1,70

VALOR: 1,70

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,41

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.796,61	1,67

TOTAL Equipamento: 1,67

VALOR: 1,66


VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,40

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						12/2019
						08/2022
						07/2022
						08/2022

TOTAL Especiais: 1,85

VALOR: 1,85

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 0,45

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,66	1,66
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,85	1,85

TOTAL Serviço: 5,21

VALOR: 5,21

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24,20%): 1,26

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000	15,07	0,10

TOTAL Mão de Obra: 0,10

VALOR: 0,10

VALOR ENCARGOS (112,90%): 0,06

VALOR BDI (24,20%): 0,02

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57


TOTAL Encargos Complementares: 2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	15,07	15,07

TOTAL Mão de Obra: 15,07

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES
CLIENTE:	PREFEITURA

DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		REF.
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
CAEMA	2019/12	116,66%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,10

VALOR:	17,34
VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,06
VALOR BDI (24.20%):	4,20

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,94	0,22
TOTAL Mão de Obra:					0,22

VALOR:	0,22
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
VALOR BDI (24.20%):	0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,94	12,94
TOTAL Mão de Obra:					12,94

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22


VALOR:	16,27
VALOR ENCARGOS (112.90%):	6,99
VALOR BDI (24.20%):	3,94

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01200000	13,26	0,16
TOTAL Mão de Obra:					0,16

VALOR:	0,15
VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,88%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,88%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:					13,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15

VALOR: 16,52

VALOR ENCARGOS (112.90%): 7,12

VALOR BDI (24.20%): 4,00

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,81	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

VALOR: 0,16

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,09

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81	17,81

Q 12

degenel

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
			SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0 00%		

TOTAL Mão de Obra: 17,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16

VALOR: 21,08

VALOR ENCARGOS (112.90%): 9,54

VALOR BDI (24.20%): 5,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	15,43	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15

VALOR: 0,14

VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,08

VALOR BDI (24.20%): 0,03

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	15,43	15,43
TOTAL Mão de Obra:					15,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14

VALOR: 17,74


VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,29

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE '1600' W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1,279,01	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,02

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01

TOTAL Equipamento: 0,01

VALOR: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

TOTAL Serviço: 17,83

VALOR: 17,83

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,31

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J14618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06

TOTAL Equipamento: 0,06

VALOR: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,01

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01

TOTAL Especiais: 1,01

VALOR: 1,00


VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,24

Q 2

projetos

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116.68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115.66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112.90%	70.87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0.00%	0.00%	

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL Serviço:					18,89
VALOR:					18,89
VALOR ENCARGOS (112.90%):					8,27
VALOR BDI (24.20%):					4,57

96252 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,51460000	41,04	21,12
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,65117360	15,61	10,16
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02542000	16,68	0,42
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22072000	15,06	3,32
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,74912000	2,39	32,86
00043614 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,62068000	10,65	17,26
TOTAL Material:					85,14
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	16,52	5,70
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,06800000	21,08	43,59
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26900000	17,83	4,80
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07600000	18,89	1,44
TOTAL Serviço:					55,53
VALOR:					140,64
VALOR ENCARGOS (112.90%):					25,05
VALOR BDI (24.20%):					34,03


JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:37:41 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

[Handwritten signature]

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA					DATA :		18/10/2022		BDI :		24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA					FONTE	VERSÃO		HORA	MES	DATA REF.		
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES					CAEMA	2019/12		116,66%	-	12/2019		
							SBC	2022/08 - São Luís		115,66%	-	08/2022		
							SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO		-	-	07/2022		
	CLIENTE:	PREFEITURA					SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO		112,90%	70,87%	08/2022		
						Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO					FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	56,00	171,74	9.617,44	39,85	39,85	A
100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	30,00	167,94	5.038,20	20,88	60,73	A
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,57	147,24	1.998,05	8,28	69,01	A
D130000010	27 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	28,80	64,15	1.847,52	7,66	76,66	A
100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	10,80	167,94	1.813,75	7,52	84,18	B
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	791,58	1.583,16	6,56	90,74	B
100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	6,30	171,76	1.082,09	4,48	95,22	C
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,03	277,29	562,90	2,33	97,55	C
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	4,80	64,15	307,92	1,28	98,83	C
I008005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	MATERIAL	UN	1,00	180,14	180,14	0,75	99,57	C
D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,60	64,15	102,64	0,43	100,00	C

Subtotal até 100,00% 24.133,81

Outros 0,00


Valor total do Orçamento 24.133,81

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:40:34 -03'00'


ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	SBC	MATERIAL	M	65,24	136,34	8.894,98	36,86	36,86	A
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	MÃO DE OBRA	H	228,72	11,58	2.648,78	10,98	59,41	A
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	MÃO DE OBRA	H	166,43	15,55	2.587,86	10,72	72,72	A
D130000010	27 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	28,80	51,65	1.487,52	6,16	80,38	B
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	637,34	1.274,68	5,28	86,94	B
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	38,82	17,81	691,37	2,86	90,50	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	459,32	0,57	261,99	1,09	91,85	B
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	4,80	51,65	247,92	1,03	93,12	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	99,92	2,39	238,51	0,99	94,35	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	3,70	41,04	151,91	0,63	95,13	C
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	MATERIAL	UN	1,00	145,04	145,04	0,60	95,88	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	11,66	10,65	124,16	0,51	96,52	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	6,89	13,26	91,39	0,38	96,99	C
D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	1,60	51,65	82,64	0,34	97,41	C
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	MATERIAL	M2	4,68	15,61	73,11	0,30	97,79	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	1,26	57,04	0,24	98,08	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,09	12,94	52,88	0,22	98,35	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,81	43,99	0,18	98,58	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,50	15,43	38,65	0,16	98,78	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,55	15,07	38,50	0,16	98,98	C
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,92	41,85	38,32	0,16	99,17	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,75	46,07	34,62	0,14	99,35	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,57	30,95	0,13	99,51	C
00005088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,59	15,06	23,91	0,10	99,64	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	0,45	20,37	0,08	99,74	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50" A *2,80" M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	2,73	6,50	17,73	0,07	99,83	C
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,42	18,59	7,82	0,03	99,87	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	23.796,61	6,50	0,03	99,90	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	1,15	4,62	0,02	99,93	C
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,76	3,81	0,02	99,95	C
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,18	16,68	3,05	0,01	99,96	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	4,01	0,74	2,97	0,01	99,98	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	0,56	2,25	0,01	99,99	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	99,99	C
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	100,00	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,08	5,32	0,43	0,00	100,00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE *1600" W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.279,01	0,29	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,01	0,05	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 19.431,69


Outros 4.702,12

Valor total do Orçamento 24.133,81

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687


Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:42:37 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
			REF.	12/2019	08/2022	07/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,92000000			0,92000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	38,82000000			38,82000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	3,70000000			3,70000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	459,32000000			459,32000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,08000000			0,08000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,01000000			4,01000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	2,50000000			2,50000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	99,92000000			99,92000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,75000000			0,75000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,59000000			1,59000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	4,09000000			4,09000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	6,89000000			6,89000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN				0,00000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,18000000			0,18000000
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00000000			2,00000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN				0,00000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	2,55000000			2,55000000
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	2,73000000			2,73000000
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,42000000			0,42000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,66000000			11,66000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	4,68000000			4,68000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,81000000			6,81000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,46000000			38,46000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48000000			2,48000000

0 24 gogandol


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS						
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						12/2019
						08/2022
						07/2022
						08/2022


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,55000000			0,55000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,93000000			1,93000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,81000000			6,81000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	38,46000000			38,46000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,48000000			2,48000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,02000000			4,02000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,54000000			2,54000000
D130000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		15,84000000	19,36000000	35,20000000
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	11,38000000	31,89000000	21,97000000	65,24000000
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00000000			1,00000000
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	29,58000000	81,46000000	55,39000000	166,43000000
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	40,65000000	111,96000000	76,11000000	228,72000000

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:47:21 -0300'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,88% - 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66% - 08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90% 70,87% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
	BENEFÍCIO	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
	BENEFÍCIO	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
	IMPOSTOS	
	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65

BDI = 24,20%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE


CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 10:49:53 -03'00'



0 24 gogandol

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,55000000			0,55000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,93000000			1,93000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,81000000			6,81000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	38,46000000			38,46000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,48000000			2,48000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,02000000			4,02000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,54000000			2,54000000
D130000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		15,84000000	19,36000000	35,20000000
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	11,38000000	31,89000000	21,97000000	65,24000000
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00000000			1,00000000
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	29,58000000	81,46000000	55,39000000	166,43000000
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	40,65000000	111,96000000	76,11000000	228,72000000

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:47:21 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

24 *pagando*

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	PONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	118,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,68%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
	DESPESAS INDIRETAS	
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
	DESPESAS INDIRETAS	
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
	BENEFICIO	
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
	BENEFICIO	
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
	IMPOSTOS	
	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
	IMPOSTOS	
	PIS	0,65
	TOTAL	0,65


BDI = 24,20%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:49:53 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Jose Carlos de Carvalho

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,88%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
						REF.
						12/2019
						08/2022
						07/2022
						08/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FERIADOS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,43	6,63

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D



12
Jorge

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS									
OBRA:		PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO		FONTE		DATA: 18/10/2022		BDI: 24,20%	
DESCRÇÃO:		RECONSTRUÇÃO DA PONTE NATALINO, REGIÃO AREIA BRANCA		CAEMA		2019/12		118,88%	
LOCAL:		SÃO PEDRO DOS CRENTES		SBC		2022/08 - São Luís		115,68%	
CLIENTE:		PREFEITURA		SIVAPI		2022/07 SEM DESONERAÇÃO		112,90%	
						PRÓPRIA		0,00%	
REF.		12/2019						70,87%	
								0,00%	

COD	DESCRÇÃO	HORA %	MES %
-----	----------	--------	-------

A	GRUPO A	20,00	1,50
A1	INSS	1,50	1,50
A2	SESI	1,00	1,00
A3	SENAI	0,20	0,20
A4	INCRA	0,60	0,60
A5	SEBRAE	2,50	2,50
A6	SALARIO EDUCACAO	3,00	3,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	8,00	8,00
A8	FGTS	0,00	0,00
A9	SECONCI	36,80	36,80
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B	18,05	0,00
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	4,77	0,00
B2	FERIADOS	0,90	0,69
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	10,81	8,33
B4	13º SALARIO	0,08	0,06
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,72	0,56
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,65	0,00
B7	DIAS DE CHUVAS	0,12	0,09
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	14,17	10,92
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,03	0,02
B10	SALARIO MATERNIDADE	51,30	20,67
TOTAL		51,30	20,67

C	GRUPO C	3,76	2,90
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,09	0,07
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,00	0,00
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,18	3,22
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	0,32	0,24
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	8,35	6,43
TOTAL		8,35	6,43

D	GRUPO D	18,88	7,61
D1	REINCLDNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	0,33	0,26
D2	REINCLDNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRVIO TRABALHADO E REINCLDNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRVIO INDENIZADO	19,21	7,87
TOTAL		19,21	7,87

Horsta = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 10:53:24 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA : 18/10/2022 BDI : 24,20%

FORTE	VERSÃO	HORA	MBR	DATA REF
CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						1.791,71	6,30
1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	147,38	183,05	183,05	0,64
1.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	647,61	804,33	1.608,66	5,66
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA						2.599,57	9,14
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	228,62	283,95	576,42	2,03
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	120,04	149,09	2.023,15	7,11
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA						7.094,31	24,94
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	27,60	137,97	171,36	4.729,54	16,63
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	13,80	137,97	171,36	2.364,77	8,31
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA						16.954,22	59,61
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	141,14	175,30	1.104,39	3,88
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	70,00	141,13	175,28	12.269,60	43,14
4.3	D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	46,92	52,49	65,19	3.058,71	10,76
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	2,00	52,49	65,19	130,38	0,46
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	6,00	52,49	65,19	391,14	1,38
								VALOR BDI TOTAL:	5.541,18
								VALOR ORÇAMENTO:	22.898,63
								VALOR TOTAL:	28.439,81




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA				
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA				
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES				
CLIENTE:	PREFEITURA				
DATA:		18/10/2022		BDI: 24,20%	
FONTE:		VERBA	FORÇA	MDS	DATA REF.
CAEMA		2018/12	116,66%	-	12/2019
SBC		2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
SICRO NOVO		2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI		2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composições		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 14:10:15 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Jose Carlos de Carvalho

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA						DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%																																																																																																																																																																																																																																																														
		DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA						FONTE		VERSÃO		MORA																																																																																																																																																																																																																																																												
		LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES						CAEMA		2019/12		116,68%																																																																																																																																																																																																																																																												
		CLIENTE: PREFEITURA						SBC		2022/08 - São Luís		115,66%																																																																																																																																																																																																																																																												
								SICRO NOVO		2022/04 COM DESONERAÇÃO		-																																																																																																																																																																																																																																																												
						SINAPI		2022/07 SEM DESONERAÇÃO		112,90%																																																																																																																																																																																																																																																														
						Composições		PRÓPRIA		0,00%																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th rowspan="2">CÓDIGO</th> <th rowspan="2">DESCRIÇÃO</th> <th rowspan="2">FONTE</th> <th rowspan="2">UNIDADE</th> <th rowspan="2">QTD</th> <th colspan="5">CUSTO DIRETO (R\$)</th> <th rowspan="2">PREÇO UNITÁRIO (R\$)</th> <th rowspan="2">PREÇO TOTAL (R\$)</th> </tr> <tr> <th>MÃO DE OBRA</th> <th>MATERIAL</th> <th>EQUIPAMENTOS</th> <th>OUTROS</th> <th>BDI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>SERVIÇOS PRELIMINARES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1.791,71</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>1006005</td> <td>A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00</td> <td>SBC</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> <td>147,38</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>35,67</td> <td>183,05</td> <td>183,05</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>00034723</td> <td>PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA</td> <td>SINAPI</td> <td>M2</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>647,61</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>156,72</td> <td>804,33</td> <td>1.608,66</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.599,57</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>94971</td> <td>CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016</td> <td>SINAPI</td> <td>M3</td> <td>2,03</td> <td>44,99</td> <td>170,42</td> <td>3,17</td> <td>10,04</td> <td>55,33</td> <td>283,95</td> <td>576,42</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>96258</td> <td>MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017</td> <td>SINAPI</td> <td>M2</td> <td>13,57</td> <td>60,51</td> <td>47,41</td> <td>1,31</td> <td>10,81</td> <td>29,05</td> <td>149,09</td> <td>2.023,15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7.094,31</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>100725</td> <td>12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM</td> <td>SBC</td> <td>M</td> <td>27,60</td> <td>50,69</td> <td>87,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33,39</td> <td>171,36</td> <td>4.729,54</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>100725</td> <td>3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM</td> <td>SBC</td> <td>M</td> <td>13,80</td> <td>50,69</td> <td>87,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>33,39</td> <td>171,36</td> <td>2.364,77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.954,22</td> </tr> <tr> <td>4.1</td> <td>100725</td> <td>21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM</td> <td>SBC</td> <td>M</td> <td>6,30</td> <td>50,86</td> <td>90,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>34,16</td> <td>175,30</td> <td>1.104,39</td> </tr> <tr> <td>4.2</td> <td>100725</td> <td>14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM</td> <td>SBC</td> <td>M</td> <td>70,00</td> <td>50,86</td> <td>90,27</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>34,15</td> <td>175,28</td> <td>12.269,60</td> </tr> <tr> <td>4.3</td> <td>D130000010</td> <td>34 TABULEIROS 6X30 CM</td> <td>CAEMA</td> <td>M2</td> <td>46,92</td> <td>0,00</td> <td>52,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12,70</td> <td>65,19</td> <td>3.058,71</td> </tr> <tr> <td>4.4</td> <td>D130000010</td> <td>4 GUARDA RODAS</td> <td>CAEMA</td> <td>M2</td> <td>2,00</td> <td>0,00</td> <td>52,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12,70</td> <td>65,19</td> <td>130,38</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>D130000010</td> <td>4 PASSA RODAS</td> <td>CAEMA</td> <td>M2</td> <td>6,00</td> <td>0,00</td> <td>52,49</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>12,70</td> <td>65,19</td> <td>391,14</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>VALOR BDI TOTAL:</td> <td>5.541,18</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>VALOR ORÇAMENTO:</td> <td>22.898,63</td> </tr> <tr> <td colspan="11"></td> <td>VALOR TOTAL:</td> <td>28.439,81</td> </tr> </tbody> </table>													ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.791,71	1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	0,00	147,38	0,00	0,00	35,67	183,05	183,05	1.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	647,61	0,00	0,00	156,72	804,33	1.608,66	2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										2.599,57	2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	44,99	170,42	3,17	10,04	55,33	283,95	576,42	2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	60,51	47,41	1,31	10,81	29,05	149,09	2.023,15	3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA										7.094,31	3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	27,60	50,69	87,28	0,00	0,00	33,39	171,36	4.729,54	3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	13,80	50,69	87,28	0,00	0,00	33,39	171,36	2.364,77	4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										16.954,22	4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	50,86	90,28	0,00	0,00	34,16	175,30	1.104,39	4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	70,00	50,86	90,27	0,00	0,00	34,15	175,28	12.269,60	4.3	D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	46,92	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	3.058,71	4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	2,00	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	130,38	4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	6,00	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	391,14												VALOR BDI TOTAL:	5.541,18												VALOR ORÇAMENTO:	22.898,63												VALOR TOTAL:	28.439,81
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)					PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																												
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI																																																																																																																																																																																																																																																														
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.791,71																																																																																																																																																																																																																																																												
1.1	1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00	0,00	147,38	0,00	0,00	35,67	183,05	183,05																																																																																																																																																																																																																																																												
1.2	00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	2,00	0,00	647,61	0,00	0,00	156,72	804,33	1.608,66																																																																																																																																																																																																																																																												
2		RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA										2.599,57																																																																																																																																																																																																																																																												
2.1	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,03	44,99	170,42	3,17	10,04	55,33	283,95	576,42																																																																																																																																																																																																																																																												
2.2	96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	13,57	60,51	47,41	1,31	10,81	29,05	149,09	2.023,15																																																																																																																																																																																																																																																												
3		RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA										7.094,31																																																																																																																																																																																																																																																												
3.1	100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	27,60	50,69	87,28	0,00	0,00	33,39	171,36	4.729,54																																																																																																																																																																																																																																																												
3.2	100725	3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	13,80	50,69	87,28	0,00	0,00	33,39	171,36	2.364,77																																																																																																																																																																																																																																																												
4		RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA										16.954,22																																																																																																																																																																																																																																																												
4.1	100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	6,30	50,86	90,28	0,00	0,00	34,16	175,30	1.104,39																																																																																																																																																																																																																																																												
4.2	100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	M	70,00	50,86	90,27	0,00	0,00	34,15	175,28	12.269,60																																																																																																																																																																																																																																																												
4.3	D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	M2	46,92	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	3.058,71																																																																																																																																																																																																																																																												
4.4	D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	M2	2,00	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	130,38																																																																																																																																																																																																																																																												
4.5	D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	M2	6,00	0,00	52,49	0,00	0,00	12,70	65,19	391,14																																																																																																																																																																																																																																																												
											VALOR BDI TOTAL:	5.541,18																																																																																																																																																																																																																																																												
											VALOR ORÇAMENTO:	22.898,63																																																																																																																																																																																																																																																												
											VALOR TOTAL:	28.439,81																																																																																																																																																																																																																																																												
<p>JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687</p>						<p>Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687 Dados: 2022.10.19 14:12:03 -03'00'</p>																																																																																																																																																																																																																																																																		
<p>ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA</p>																																																																																																																																																																																																																																																																								

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%	
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERBÃO	HORA	MES
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,86%	-
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.791,71	6,30
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.599,57	9,14
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	7.094,31	24,94
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	16.954,22	59,61
VALOR BDI TOTAL:		5.541,18	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		22.898,63	
VALOR TOTAL:		28.439,81	

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 14:13:02 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	FONTE	VERBÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

1.1. 1006005 - A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1006005 A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	UN	1,00000000	147,38	147,38
TOTAL Material:					147,38

VALOR: 147,38

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 35,67

1.2. 00034723 - PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	1,00000000	647,61	647,61
TOTAL Material:					647,61

VALOR: 647,61

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 156,72

2.1. 94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,45832500	42,53	19,49
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	229,91427900	0,58	133,35
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,37623600	46,81	17,61
TOTAL Material:					170,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60670000	1,70	1,03
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64340000	5,21	3,35
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25010000	17,34	21,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,97920000	16,27	32,20
TOTAL Serviço:					58,26

VALOR: 228,62

VALOR ENCARGOS (112.90%): 23,91

VALOR BDI (24.20%): 55,33

2.2. 96258 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	MES	0,20100000	6,50	1,31
TOTAL Equipamento:					1,31

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

14 99999999



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ									
DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ									
LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES									
CLIENTE: PREFEITURA									
Composição									
REF	DATA	VERBA	HORA	NEB	REF	DATA	VERBA	HORA	NEB
00004517	2022/07	SEM DESONERAÇÃO	112.90%	70.87%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
00040304	2022/08	São Luis	115.66%	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
00026922	2019/12	CAEMA	116.68%	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.03	0.00598500	L	5.41	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.60	0.03150000	KG	18.89	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.19	0.07749000	M	2.43	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
0.82	TOTAL Material:								

00004517	SARRAFO 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA	SINAPI	M	0,07749000	2,43	0,19
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03150000	18,89	0,60
00026922	OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00598500	5,41	0,03
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	16,52	5,27
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,73800000	21,08	36,64
96252	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_06/2017	SINAPI	M2	0,53000000	143,42	76,01
TOTAL Serviço:					143,42	117,92
VALOR:					120,04	
VALOR ENCARGOS (112,80%):					32,12	
VALOR BDI (24,20%):					29,05	

Serviço						
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE		
5,27	16,52	0,31900000	H	SINAPI		
36,64	21,08	1,73800000	H	SINAPI		
76,01	143,42	0,53000000	M2	SINAPI		
TOTAL Material:						

3.1. 100725 - 12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)						
Material	1001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	UNID	FONTE	
TOTAL	87,28	138,54	0,63000000	M		
TOTAL Material:	87,28					

Mão de Obra						
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE		
25,64	11,58	2,21400000	H	SBC		
25,05	15,55	1,61100000	H	SBC		
TOTAL Mão de Obra:						

VALOR:	137,97	
VALOR ENCARGOS (115,66%):	27,18	
VALOR BDI (24,20%):	33,39	


3.2. 100725 - 3 TRANSVERSINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)						
Material	1001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	UNID	FONTE	
TOTAL	87,28	138,54	0,63000000	M		
TOTAL Material:	87,28					

Mão de Obra						
TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	UNID	FONTE		
25,64	11,58	2,21400000	H	SBC		
25,05	15,55	1,61100000	H	SBC		
TOTAL Mão de Obra:						

VALOR:	137,97	
VALOR ENCARGOS (115,66%):	27,18	
VALOR BDI (24,20%):	33,39	

4.1. 100725 - 21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)						
Material	1001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	UNID	FONTE	
TOTAL	90,28	138,54	0,65162831	M		
TOTAL Material:	90,28					

1001201

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERBAO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

TOTAL Material: 90,28

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22149613	11,58	25,72
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61647974	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86
VALOR:					141,14
VALOR ENCARGOS (115.66%):					27,29
VALOR BDI (24.20%):					34,16

4.2. 100725 - 14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I001201 MADEIRA DE LEI-PILAR 21x21cm (0,0441m3)	SBC	M	0,65156601	138,54	90,27
TOTAL Material:					90,27

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SBC	H	2,22066633	11,58	25,72
I099135 CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	H	1,61650424	15,55	25,14
TOTAL Mão de Obra:					50,86
VALOR:					141,13
VALOR ENCARGOS (115.66%):					27,28
VALOR BDI (24.20%):					34,15

4.3. D130000010 - 34 TABULEIROS 6X30 CM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,49	52,49
TOTAL Material:					52,49
VALOR:					52,49
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					12,70

4.4. D130000010 - 4 GUARDA RODAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,49	52,49
TOTAL Material:					52,49
VALOR:					52,49
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					12,70

4.5. D130000010 - 4 PASSA RODAS (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
D130000010 Tabuado em madeira de lei	CAEMA	M2	1,00000000	52,49	52,49

28 gabriel

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68% - 12/2019
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66% - 08/2022
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	- - 07/2022
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90% 70,87% 08/2022
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

TOTAL Material: 52,49

VALOR: 52,49

VALOR ENCARGOS: 0,00


VALOR BDI (24.20%): 12,70

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 14:14:16 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

02 22 pag 2016

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERBA	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,56%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	23.796,61	1,52
TOTAL Equipamento:					1,52
VALOR:					1,52
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					0,37

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	23.796,61	0,18
TOTAL Equipamento:					0,18
VALOR:					0,18
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					0,04

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	1,52	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					1,70
VALOR:					1,70
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					0,41

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	23.796,61	1,67
TOTAL Equipamento:					1,67
VALOR:					1,66
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (24.20%):					0,40


89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

Especiais	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	0,74	1,85


38377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,76	0,76	
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,81	0,81	
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,01	0,01	
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00000000	0,57	0,57	
				2,17	
TOTAL Encargos Complementares:					
Mão de Obra					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	1,00000000	15,07	15,07	
TOTAL Mão de Obra:					
					15,07
Serviço					
	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)				
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00670000
0,10			15,07	
TOTAL Mão de Obra: 0,10				
VALOR: 0,10				
VALOR ENCARGOS (112,50%): 0,06				
VALOR BDI (24,20%): 0,02				

19225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO, AF_11/2014 (CHP)				
SERVIÇO	UNID	FONTE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO, AF_11/2014	H	SINAPI	1,00000000	1,52
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS, AF_11/2014	H	SINAPI	1,00000000	0,18
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO, AF_11/2014	H	SINAPI	1,00000000	1,66
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_11/2014	H	SINAPI	1,00000000	1,85
TOTAL Serviço:				5,21
VALOR:				5,21
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR BDI (24,20%):				1,26

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																													
		PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ																													
ORÇA:	DO MARRUÁ	CLIENTE:	PREFEITURA																												
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES																												
COMPOSIÇÃO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROPOSTA</th><th>VERBA</th><th>DATA</th><th>BDI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/2019</td><td>118,68%</td><td>08/2022</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2022/08 - São Luís</td><td>115,66%</td><td>07/2022</td><td>-</td></tr> <tr> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>112,90%</td><td>06/2022</td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>-</td><td></td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>112,90%</td><td></td><td>0,00%</td></tr> <tr> <td>2022/07 SEM DESONERAÇÃO</td><td>112,90%</td><td></td><td>0,00%</td></tr> </tbody> </table>	PROPOSTA	VERBA	DATA	BDI	12/2019	118,68%	08/2022	-	2022/08 - São Luís	115,66%	07/2022	-	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	06/2022	0,00%	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		0,00%	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%		0,00%	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%		0,00%	VALOR: 1,85 VALOR ENCARGOS: 0,00 VALOR BDI (24,20%): 0,45	
PROPOSTA	VERBA	DATA	BDI																												
12/2019	118,68%	08/2022	-																												
2022/08 - São Luís	115,66%	07/2022	-																												
2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	06/2022	0,00%																												
2022/04 COM DESONERAÇÃO	-		0,00%																												
2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%		0,00%																												
2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%		0,00%																												

Handwritten signature: @ H pag 11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	FONTE	VERBA	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
					TOTAL Serviço:	0,10
					VALOR:	17,34
					VALOR ENCARGOS (112.90%):	8,06
					VALOR BDI (24.20%):	4,20

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01720000	12,94	0,22
					TOTAL Mão de Obra:	0,22
					VALOR:	0,22
					VALOR ENCARGOS (112.90%):	0,12
					VALOR BDI (24.20%):	0,05

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,15	1,15
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,56	0,56
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:						3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,94	12,94
TOTAL Mão de Obra:					12,94


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					0,22
VALOR:					16,27
VALOR ENCARGOS (112.90%):					6,99
VALOR BDI (24.20%):					3,94

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)		SINAPI	H	0,01200000	13,26	0,16
TOTAL Mão de Obra:							0,16
VALOR:							0,15
VALOR ENCARGOS (112.90%):							0,08

le

gagabed

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE:	VERBAO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	13,26	13,26
TOTAL Mão de Obra:					13,26

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
TOTAL Serviço:					0,15

VALOR: 16,52

VALOR ENCARGOS (112.90%): 7,12

VALOR BDI (24.20%): 4,00

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	17,81	0,17
TOTAL Mão de Obra:					0,17

VALOR: 0,16


VALOR ENCARGOS (112.90%): 0,09

VALOR BDI (24.20%): 0,04

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,26	1,26
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					3,11

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,81	17,81

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE:	VERSÃO:	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra: 17,81

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,16	0,16
TOTAL Serviço:					0,16
VALOR:					21,08
VALOR ENCARGOS (112.90%):					9,54
VALOR BDI (24.20%):					5,10

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)					
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,00940000	15,43	0,15
TOTAL Mão de Obra:					0,15
VALOR:					0,14
VALOR ENCARGOS (112.90%):					0,08
VALOR BDI (24.20%):					0,03

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,76	0,76
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,81	0,81
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
TOTAL Encargos Complementares:					2,17

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	15,43	15,43
TOTAL Mão de Obra:					15,43

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,14	0,14
TOTAL Serviço:					0,14
VALOR:					17,74
VALOR ENCARGOS (112.90%):					8,27
VALOR BDI (24.20%):					4,29

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF 08/2015 (H)					
Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.279,01	0,09

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
		FONTE	VERBÃO	HORA	MES	REF.
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

TOTAL Equipamento: 0,09

VALOR: 0,09

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,02

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00000750	1.279,01	0,01

TOTAL Equipamento: 0,01

VALOR: 0,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09

TOTAL Serviço: 17,83

VALOR: 17,83

VALOR ENCARGOS (112.90%): 8,27

VALOR BDI (24.20%): 4,31

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
J0014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.279,01	0,06

TOTAL Equipamento: 0,06

VALOR: 0,06

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,01

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)


Especial	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,74	1,01

TOTAL Especiais: 1,01

VALOR: 1,00

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR BDI (24.20%): 0,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,74	17,74
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,00	1,00
TOTAL Serviço:					18,89
VALOR:					18,89
VALOR ENCARGOS (112,90%):					8,27
VALOR BDI (24,20%):					4,57

96252 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,52290000	41,71	21,81
00043682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	SINAPI	M2	0,66167640	15,86	10,49
00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,02583000	16,95	0,44
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,22428000	15,30	3,43
00004517 SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	13,97088000	2,43	33,95
00043614 TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 15" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,64682000	10,82	17,82
TOTAL Material:					87,94
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34500000	16,52	5,70
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08800000	21,08	43,59
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,26900000	17,83	4,80
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07600000	18,89	1,44
TOTAL Serviço:					55,53
VALOR:					143,42
VALOR ENCARGOS (112,90%):					25,05
VALOR BDI (24,20%):					34,71

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 14:15:46 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA RET
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
		SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO NOVO	2022/C4 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
CLIENTE:	PREFEITURA	SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
100725	14 LONGARINAS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	70,00	175,28	12.269,60	43,14	43,14	A
100725	12 PILARES EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	27,60	171,36	4.729,54	16,63	59,77	A
D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	46,92	65,19	3.058,71	10,76	70,53	A
100725	3 TRANSVERINAS EM MADEIRA DE LEI 20X20CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	13,80	171,36	2.364,77	8,31	78,84	A
96258	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,57	149,09	2.023,15	7,11	85,96	B
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	804,33	1.608,66	5,66	91,61	B
100725	21 APOIOS 20X30 CM, INCLUINDO FERRAGEM	SBC	SERVIÇO	M	6,30	175,30	1.104,39	3,88	95,50	C
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,03	283,95	576,42	2,03	97,52	C
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	6,00	65,19	391,14	1,38	98,90	C
1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	MATERIAL	UN	1,00	183,05	183,05	0,64	99,54	C
D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	2,00	65,19	130,38	0,46	100,00	C

Subtotal até 100,00% 28.439,81

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 28.439,81

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE

CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 14:17:10 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA

DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES

CLIENTE: PREFEITURA

DATA: 18/10/2022

BDI: 24,20%

ITEM	VERBA	DATA	DATA
CAEMA	2019/12	118,68%	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	08/2022
SICRO NOVO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	08/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
1001201	MADEIRA DE LEIPLAR 21X21CM (0,044 1M3)	SBC	MATERIAL	M	75,80	138,54	10.500,67	36,92	36,92	A
1099448	AJUDANTE DE CARPINTIEIRO	SBC	MÃO DE OBRA	H	281,10	11,58	3.023,79	10,63	59,06	A
1099135	CARPINTIEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	SBC	MÃO DE OBRA	H	190,03	15,55	2.954,87	10,39	71,97	A
D130000010	34 TABULEIROS 6X30 CM	CAEMA	MATERIAL	M2	46,92	52,49	2.462,83	8,66	82,72	B
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	MATERIAL	M2	2,00	647,61	1.295,22	4,55	88,38	B
00001213	CARPINTIEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	38,82	17,81	691,37	2,43	91,40	B
D130000010	4 PASSA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	6,00	52,49	314,94	1,11	92,77	B
00001376	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	466,73	0,58	270,51	0,95	93,95	B
00004517	SARRAO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	101,53	2,43	246,26	0,87	95,03	C
00001356	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)	SINAPI	MATERIAL	M2	3,76	41,71	156,85	0,55	95,71	C
1006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	SBC	MATERIAL	UN	1,00	147,38	147,38	0,52	96,36	C
00043614	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 15 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	11,84	10,82	128,19	0,45	96,92	C
D130000010	4 GUARDA RODAS	CAEMA	MATERIAL	M2	2,00	52,49	104,98	0,37	97,38	C
00006117	CARPINTIEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	6,89	13,26	91,39	0,32	97,78	C
00043682	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)	SINAPI	MATERIAL	M2	4,76	15,86	75,49	0,27	98,11	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	1,26	57,04	0,20	98,35	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,09	12,94	52,88	0,19	98,59	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,81	43,99	0,15	98,78	C
00000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	0,93	42,52	39,57	0,14	98,95	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,50	15,43	38,65	0,14	99,12	C
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	2,55	15,07	38,50	0,14	99,29	C
00004121	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,76	46,81	35,75	0,13	99,44	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,57	30,95	0,11	99,58	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	1,61	15,30	24,68	0,09	99,69	C
00043456	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTIEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	45,27	0,45	20,37	0,07	99,78	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA
 DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES
 CLIENTE: PREFEITURA

DATA : 18/10/2022 BDI : 24,20%
 FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF
 CAEMA 2018/12 116,68% - 12/2019
 SBC 2022/08 - São Luis 115,66% - 08/2022
 SICRO NOVO 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022
 SINAPI 2022/07 SEM DESONERAÇÃO 112,80% 70,87% 08/2022
 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES	2,73	6,50	17,73	0,06	99,85	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,43	18,89	8,07	0,03	99,89	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	23.796,61	6,50	0,02	99,92	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	1,15	4,62	0,02	99,94	C
00043486	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,76	3,81	0,01	99,95	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,19	16,95	3,15	0,01	99,97	C
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	ESPECIAIS	KWH	4,01	0,74	2,97	0,01	99,98	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	4,02	0,56	2,25	0,01	99,99	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	99,99	C
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	54,30	0,01	0,54	0,00	99,99	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L	0,08	5,41	0,44	0,00	100,00	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	1.279,01	0,29	0,00	100,00	C
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	5,02	0,01	0,05	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 22.898,08

Outros 5.541,73

Valor total do Orçamento 28.439,81

JOSE CARLOS DE
 CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
 CARLOS DE CARVALHO:28774728687
 Dados: 2022.10.19 14:18:43 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA
 DESCRIÇÃO: RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUA
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES
 CLIENTE: PREFEITURA

DATA : 18/10/2022 BDI : 24,20%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CAEMA	2019/12	118,68%	-	12/2019
SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.791,71	100,00 % 1.791,71			100,00 % 1.791,71
2	RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	2.599,57	100,00 % 2.599,57			100,00 % 2.599,57
3	RECUPERAÇÃO DE MESOESTRUTURA	7.094,31	45,00 % 3.192,44	55,00 % 3.901,87		100,00 % 7.094,31
4	RECUPERAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	16.954,22		45,00 % 7.629,40	55,00 % 9.324,82	100,00 % 16.954,22
		28.439,81	7.583,72	11.531,27	9.324,82	28.439,81
			7.583,72	19.114,99	28.439,81	

JOSE CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
 CARVALHO:28774728687
 Dados: 2022.10.19 14:20:28 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA


CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022	BDI : 24,20%
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FORTE	VERBA
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF
			116,68%
			-
			12/2019
			115,66%
			-
			08/2022
			-
			07/2022
			112,90%
			70,87%
			08/2022
			0,00%
			0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,93000000			0,93000000
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	38,82000000			38,82000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	3,76000000			3,76000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	466,73000000			466,73000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,08000000			0,08000000
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KWH	4,01000000			4,01000000
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	2,50000000			2,50000000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	101,53000000			101,53000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,76000000			0,76000000
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	1,61000000			1,61000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS	H	4,08000000			4,08000000
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	6,89000000			6,89000000
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	UN				0,00000000
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,19000000			0,19000000
00034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,00000000			2,00000000
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	UN				0,00000000
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	54,31000000			54,31000000
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	H	2,55000000			2,55000000
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	2,73000000			2,73000000
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,43000000			0,43000000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	45,27000000			45,27000000
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5,02000000			5,02000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,02000000			4,02000000
00043614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	11,84000000			11,84000000
00043682	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	4,76000000			4,76000000
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,81000000			6,81000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	38,46000000			38,46000000
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48000000			2,48000000

24 2022/08/22

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERSÃO	REF.
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	H	2,54000000			2,54000000
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	H	1,31000000			1,31000000
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	H	2,48000000			2,48000000
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	H	0,55000000			0,55000000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,55000000			0,55000000
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	1,93000000			1,93000000
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	6,81000000			6,81000000
95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	38,46000000			38,46000000
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,48000000			2,48000000
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	4,02000000			4,02000000
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	2,54000000			2,54000000
D130000010	TABUADO EM MADEIRA DE LEI	M2		24,71000000	30,21000000	54,92000000
I001201	MADEIRA DE LEI-PILAR 21X21CM (0,0441M3)	M	11,73000000	36,71000000	27,35000000	75,79000000
I006005	A R T TABELA A DO CREA ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1,00000000			1,00000000
I099135	CARPINTEIRO DE TELHADOS/TELHADISTA	H	30,01000000	92,18000000	67,84000000	190,03000000
I099449	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	41,25000000	126,66000000	93,20000000	261,11000000

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687
Data: 2022.10.19 14:22:33 -03'00'



12 proposta

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
	TOTAL	3,80
DESPESAS INDIRETAS		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
	TOTAL	1,02
DESPESAS INDIRETAS		
R	RISCOS	0,50
	TOTAL	0,50
BENEFÍCIO		
S+G	SEGURO + GARANTIA	0,37
	TOTAL	0,37
BENEFÍCIO		
L	LUCRO	7,30
	TOTAL	7,30
IMPOSTOS		
I	COFINS	3,00
	TOTAL	3,00
IMPOSTOS		
I	ISS	5,00
	TOTAL	5,00
IMPOSTOS		
I	PIS	0,65
	TOTAL	0,65

BDI = 24,20%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE CARLOS DE
CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687
Dados: 2022.10.19 14:24:44 -03'00'
ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%		
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERBA	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,68%	-	12/2019
CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luís	115,66%	-	08/2022
		SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2022
		SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%	70,87%	08/2022
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	37,80	37,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	0,00
B2	FÉRIAS	3,95	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,85	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,84	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,48	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,13	7,02
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,04	16,73


C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,49	3,46
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,08
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,54	3,49
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,11	2,39
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38	0,29
	TOTAL	12,63	9,71

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,03	6,32
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,40	0,31
	TOTAL	17,43	6,63

Horista = 112,90%
Mensalista = 70,87%

A + B + C + D

HA pag 02

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	PROPOSTA DA RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	DATA : 18/10/2022		BDI : 24,20%
	DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE NO RIBEIRÃO, DUDU DO MARRUÁ	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	SÃO PEDRO DOS CRENTES	CAEMA	2019/12	116,66%
	CLIENTE:	PREFEITURA	SBC	2022/08 - São Luis	115,66%
			SICRO	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2022/07 SEM DESONERAÇÃO	112,90%
			Composição	PROPRIA	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,05	0,00
B2	FERIADOS	4,77	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,90	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,81	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	14,17	10,92
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
TOTAL		51,30	20,67

C	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3,76	2,90
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,09	0,07
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,18	3,22
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,32	0,24
TOTAL		8,35	6,43

D	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,88	7,61
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,33	0,26
TOTAL		19,21	7,87

Horista = 115,66%
Mensalista = 71,77%

A + B + C + D



24

Jose Carlos de Carvalho

JOSE CARLOS DE

CARVALHO:28774728687

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS DE CARVALHO:28774728687

Dados: 2022.10.19 14:27:26 -03'00'

ENGENHEIRO CIVIL E NÚMERO DO CREA

Jose Carlos de Carvalho


CONSTRUTORA BRITO EIRELI

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51

ENVELOPE Nº 2
PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
CONSTRUTORA BRITO EIRELI – CNPJ Nº 17.831.102/0001-51