

Nº OPERAÇÃO

0

Nº TRANSFEREGOV

0

PROPONENTE / TOMADOR

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAMPO NO POVOADO MATINA /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%

**X** Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA

Local

sábado, 0 de janeiro de 1900

Data

Responsável Técnico

Nome: Henrique paulo lima fonseca

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CAMPO NO POVOADO MATINA			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

	Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	LOTE	LOTE	0									485.000,00	
F	Meta	Meta	1.			Society Fut 5					-	485.000,00	
F	Nível 2	Nível 2	1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	130.252,10	
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,00	1.054,00	BDI 1	1.317,29	1.317,29	RA
F	Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	1.233,00	83,67	BDI 1	104,57	128.934,81	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	21.117,04	
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	120,06	BDI 1	150,05	300,10	RA
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	8.328,11	BDI 1	10.408,47	20.816,94	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.3.			TERRAPLENAGEM					-	1.138,63	
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.355,51	0,67	BDI 1	0,84	1.138,63	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.4.			CAMPO					-	86.290,51	
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	44460	BLOCOS / TIJOLOS CERAMICO 6 FUROS NA HORIZONTAL 9X14X24	UN	6.449,00	0,60	BDI 1	0,75	4.836,75	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	64,00	173,00	BDI 1	216,22	13.838,08	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	Composição	CPU01	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO 7,32 X 2,44 X 2,00 MODELO OFICIAL COM BASE	UN	2,00	4.580,00	BDI 1	5.724,08	11.448,16	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.4.	Composição	ORSE10505	GRAMA SINTÉTICA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTETICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE	M2	648,00	61,90	BDI 1	77,36	50.129,28	RA
F	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.207,84	BDI 1	1.509,56	6.038,24	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.5.			ALAMBRADO					-	96.969,60	
F	Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	390,00	198,94	BDI 1	248,64	96.969,60	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.6.			ILUMINAÇÃO					-	8.297,84	
F	Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI-I	41457	POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES	UN	4,00	1.659,83	BDI 1	2.074,46	8.297,84	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.7.			MÃO DE OBRA					-	52.839,69	
F	Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	101452	SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	4.225,05	BDI 1	5.280,47	52.804,70	RA
F	Serviço	Serviço	1.7.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	1,00	28,00	BDI 1	34,99	34,99	RA
F	Nível 2	Nível 2	1.8.			PINTURA					-	88.094,59	
F	Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	1.355,51	52,00	BDI 1	64,99	88.094,59	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 CAMPO NO POVOADO MATINA			
LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA	BDI 1 24,98%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	0									485.000,00

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA  
Local  
sábado, 0 de janeiro de 1900  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Henrique paulo lima fonseca  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente TOMADOR	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	0	-	CAMPO NO POVOADO MATINA	0

Cronograma:  
2

FILTRO

	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
F	Falta distribuir:	1.	Society Fut 5	485.000,00	% Período:	31,21%	18,03%	50,76%								
	Linha calculada															
			1\$		#####	87.429,14	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	130.252,10	% Período:	100,00%										
			2\$		#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.2.	ADIMINISTRAÇÃO DA OBRA	21.117,04	% Período:	100,00%										
			2\$		21.117,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.3.	TERRAPLENAGEM	1.138,63	% Período:		100,00%									
			2\$		-	1.138,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.4.	CAMPO	86.290,51	% Período:		100,00%									
			2\$		-	86.290,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.5.	ALAMBRADO	96.969,60	% Período:			100,00%								
			2\$		-	-	96.969,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.6.	ILUMINAÇÃO	8.297,84	% Período:			100,00%								
			2\$		-	-	8.297,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.7.	MÃO DE OBRA	52.839,69	% Período:			100,00%								
			2\$		-	-	52.839,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Linha calculada	1.8.	PINTURA	88.094,59	% Período:			100,00%								
			2\$		-	-	88.094,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Níveis a Exibir no	Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENHIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	0	-	CAMPO NO POVOADO MATINA	0

Cronograma:  
2

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
	Total: R\$ 485.000,00				%:	31,21%	18,03%	50,76%								
	Periodo:	Repassar:				-	-	-								
		Contrapartida:				151.369,14	87.429,14	246.201,72								
		Outros:				-	-	-								
		Investimento:				151.369,14	87.429,14	246.201,72								
	Acumulado:	%:				31,21%	49,24%	100,00%								
		Repassar:				-	-	-								
		Contrapartida:				151.369,14	238.798,28	485.000,00								
		Outros:				-	-	-								
		Investimento:				151.369,14	238.798,28	485.000,00								
	Administração Local:															

## MARANHÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,89%	Não incide	17,89%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,64%	0,85%	0,64%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	Não incide	1,59%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,18%	9,20%	12,18%	9,20%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	48,43%	18,88%	48,43%	18,88%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,58%	3,46%	4,58%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,73%	1,31%	1,73%	1,31%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,41%	1,82%	2,41%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,39%	0,29%	0,39%	0,29%
C	Total	9,22%	6,96%	9,22%	6,96%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,14%	3,17%	17,82%	6,95%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	Total	8,52%	3,46%	18,23%	7,26%
TOTAL(A+B+C+D)		82,97%	46,10%	112,68%	69,90%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET