



## G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

### ANEXO II

#### PROPOSTA DE PREÇOS

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da Tomada de Preços nº 010/ 2020 e seus nexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para Construção de uma Praça de Eventos no município de São Pedro dos Crentes-MA.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 60.515,91 (Sessenta Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos).

A presente proposta foi formulada com base nas especificações condições técnicas, administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da Tomada de Preços nº 010/2020, os quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Esta Proposta tem validade pelo prazo de 60 (Sessenta) dias, contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução da obra: De acordo o Cronograma Físico Financeiro.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco: 237 - Bradesco Agencia: 5230 Conta: 491326-4

Nome completo: Gesiel de Farias Oliveira, RG nº 86104398-7 SSP/MA e CPF nº 476.730.013-49

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Qualificação Profissional: Empresário

Endereço: Rua 4 de Maio, nº 27 – Bairro Área Avançada, CP 65805-000 – Fortaleza dos Nogueiras – MA

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente: Socio Administrador

#### DADOS DA EMPRESA:

RAZAO SOCIAL: G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

ENDEREÇO: : Rua 4 de Maio, nº 38 – Bairro Área Avançada, CP 65805-000 – Fortaleza dos Nogueiras – MA

E-mail: gfoliveiraconstrucao@gmail.com

CNPJ: 07.171.180/0001-13

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 06 de Agosto de 2020

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

CNPJ: 07.171.180/0001-13

Insc. Est. 12.614.550-4

Rua 4 de Maio, nº 38 - Bairro: Área Avançada - Fone: (99) 98171 1465 - CEP: 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

# Orçamento Analítico

**Proponente:**  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS  
CRENTES-MA

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.730.073-49 - Sócio Adm.

**BDI:**  
20,00%

**Enfereço da Obra:**  
SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

**Encargos Sociais:**  
66.00%(MÊS)

**Referência de Preço:**  
SINAPI DESONERADO (04/2019)

**Obra/Projeto:**  
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

**VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 60.515,91**

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Código SINAPI	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 1.152,00</b>
1.1	Placa de Obra	m²	6,00	74209/001	R\$ 160,00	R\$ 192,00	R\$ 1.152,00
<b>2</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 42.241,45</b>
2.1	meio fio						<b>R\$ 3.648,00</b>
2.1.1	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8	m	200,00	95474	R\$ 15,20	R\$ 18,24	R\$ 3.648,00
2.2	Pavimentação						<b>R\$ 31.773,36</b>
2.2.1	Piso em pedra irregular assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum	m²	1570,00	C2893 SEINFRA	R\$ 14,60	R\$ 17,52	R\$ 27.506,40
2.2.2	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum	m²	200,00	84183	R\$ 17,78	R\$ 21,33	R\$ 4.266,96
2.3	Bancos						<b>R\$ 1.855,20</b>
2.3.1	Bancos de concreto pré-moldados	und	8,00	8	R\$ 193,25	R\$ 231,90	R\$ 1.855,20
2.4	Iluminação						<b>R\$ 4.964,89</b>
2.4.1	Poste metálico h = 9,00 m fornecimento e instalação	UND	4,00	MERCADO	R\$ 541,10	R\$ 649,32	R\$ 2.597,28
2.4.2	Luminaria led pétala 50w refletor de poste iluminação pública	UND	16,00	MERCADO	R\$ 61,84	R\$ 74,21	R\$ 1.187,33
2.4.3	Eletroduto rígido roscavel, pvc. Dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais. Instalado em forro - fornecimento e instalação	m	100,00	91865	R\$ 6,57	R\$ 7,88	R\$ 788,46
2.4.4	Cabo de cobre flexível isolado. 4,0 mm². Anti-chama 450/750 v. Para circuitos terminais -fornecimento e instalação. Af 12/2015	m	120,00	91928	R\$ 2,72	R\$ 3,27	R\$ 391,82
<b>3</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PALCO</b>						<b>R\$ 8.609,16</b>
3.1	Movimentação de terra/Fundações						<b>R\$ 958,21</b>
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	1,60	93358	R\$ 27,06	R\$ 32,47	R\$ 51,95
3.1.2	CONCRETO ARMADO P FUNDACOES	M³	1,40	COMPOSICAO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 558,42
3.1.3	Aterro "caixão" compactado	M³	15,00	94319	R\$ 19,33	R\$ 23,19	R\$ 347,85
3.2	Estruturas/ Vigas, pilares e lajes						<b>R\$ 2.273,56</b>
3.2.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES 20MPA	M³	1,10	COMPOSICAO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 438,76
3.2.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS 20MPA	M³	1,40	COMPOSICAO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 558,42
3.2.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJE MACICA/ CONTRAPISO	M³	3,20	COMPOSICAO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 1.276,38
3.3	ALVENARIA						<b>R\$ 1.135,38</b>
3.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	m2	40,80	72132	R\$ 23,19	R\$ 27,83	R\$ 1.135,38
3.4	REVESTIMENTO						<b>R\$ 1.349,70</b>
3.4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA	m2	30,00	87777	R\$ 23,19	R\$ 27,83	R\$ 834,90
3.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m2	30,00	88497	R\$ 6,57	R\$ 7,88	R\$ 236,40
3.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m2	30,00	88489	R\$ 7,73	R\$ 9,28	R\$ 278,40
3.6	Instalações Elétricas						<b>R\$ 1.113,12</b>
3.6.1	Fornecimento de instalação elétrica	un	1,00	MERCADO	R\$ 927,60	R\$ 1.113,12	R\$ 1.113,12



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

# Orçamento Analítico

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

Proponente:  
PREFEIRURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS  
CRENTES-MA

BDI:  
20,00%

Enfereço da Obra:  
SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

Encargos Sociais:  
66.00%(MÊS)

Referência de Preço:  
SINAPI DESONERADO (04/2019)

Obra/Projeto:  
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 60.515,91

Nº	Descrição	Unid.	Quant.	Código SINAPI	Preço unitário Sem BDI (R\$)	Preço unitário Com BDI (R\$)	Preço total Com BDI (R\$)
3,7	Cobertura						R\$ 1.779,18
3.7.2	Estrutura metálica para cobertura do Palco	m	20,00	92543	R\$ 38,65	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
3.7.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10%, com até 2 águas, incluso incamento 06/2016.	m²	20,00	794207	R\$ 32,47	R\$ 38,96	R\$ 779,18
4	CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS						R\$ 8.513,30
4.1	Movimentação de terra/Fundações						R\$ 379,18
4.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL	M³	1,50	93358	R\$ 33,39	R\$ 40,06	R\$ 60,09
4.1.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M³	0,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 319,09
4.2	Estruturas/ Vigas, pilares e lajes						R\$ 398,87
4.2.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES 20MPA	M³	0,20	COMPOSIÇÃO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 79,77
4.2.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS 20MPA	M³	0,80	COMPOSIÇÃO	R\$ 332,39	R\$ 398,87	R\$ 319,09
4.3	ALVENARIA						R\$ 1.113,12
4.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)	M²	40,00	72132	R\$ 23,19	R\$ 27,83	R\$ 1.113,12
4.4	REVESTIMENTO						R\$ 2.699,32
4.4.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA	m²	60,00	87777	R\$ 23,19	R\$ 27,83	R\$ 1.669,68
4.4.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m	60,00	88497	R\$ 6,57	R\$ 7,88	R\$ 473,08
4.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m	60,00	88489	R\$ 7,73	R\$ 9,28	R\$ 556,56
4.5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						R\$ 1.113,12
4.5.1	Fornecimento de instalação elétrica	und	2,00	COMPOSIÇÃO	R\$ 463,80	R\$ 556,56	R\$ 1.113,12
4.7	PISOS						R\$ 397,94
4.7.1	Piso de concreto	m²	1,50		R\$ 221,08	R\$ 265,29	R\$ 397,94
4.8	ESQUADRIAS						R\$ 1.714,20
4.8.1	Kit, porta em chapa de aço	m²	4,2	91330	R\$ 216,44	R\$ 259,73	R\$ 1.090,86
4.8.2	janela em chapa de aço	m²	2,40	MERCADO	R\$ 216,44	R\$ 259,73	R\$ 623,35
4.90	COBERTURA						R\$ 697,56
4.9.2	Estrutura metálica para cobertura da área de vivência	und	6,00	92543	R\$ 38,65	R\$ 46,38	R\$ 278,28
4.9.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10%, com até 2 águas, incluso incamento 06/2016.	m²	6,00	794207	R\$ 32,47	R\$ 38,96	R\$ 233,76
4.9.4	Pingadeiras C.S. e = 3 cm l = 0,20 m	m	10,00	MERCADO	R\$ 15,46	R\$ 18,55	R\$ 185,52
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI							R\$ 60.515,91

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gestor: Farias Oliveira  
CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

## Conograma Físico / Financeiro

TOMADA DE PREÇO 010/2020

  
Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA


MUNICÍPIO: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

DATA BASE: JUN/2020

BDI: 20%

ENCARGOS SOCIAIS: 66,00%

DESCRIÇÃO	VALOR	MES 01	MES 02	MES 03
		100%		
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.152,00			
		R\$ 1.152,00		
		100%		
2. URBANIZAÇÃO	R\$ 42.241,45			
		R\$ 21.120,73	R\$ 21.120,73	
		50%	50%	
3. CONSTRUÇÃO DO PALCO	R\$ 8.609,16			
			R\$ 4.304,58	R\$ 4.304,58
			50%	50%
5. CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS	R\$ 8.513,30			
				R\$ 8.513,30
				100%
	R\$ 60.515,91			
TOTAL MENSAL		R\$ 22.272,73	R\$ 25.425,31	R\$ 8.513,30
% MENSAL		36,80%	42,01%	14,07%
TOTAL ACUMULADO MENSAL		R\$ 22.272,73	R\$ 47.698,03	R\$ 60.515,91
% ACUMULADO MENSAL		36,80%	78,82%	100%

  
G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.780.013-49 - Sócio Adm.



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

TOMADA DE PREÇO 010/2020

## COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

### A - DESPESAS INDIRETAS

1.0 Administração Central (AC).....	4,000%
2.0 Despesas de Financeiras (DF).....	0,780%
3.0 Riscos(R).....	0,970%
4.0 Seguros (S).....	0,800%
5.0 Garantias(G).....	0,200%

P - 6.0 TRIBUTOS(I)..... 4,280%

4.1 ISS.....	2,500%
4.2 PIS .....	0,350%
4.3 CONFINS.....	1,430%

B - TAXA DE LUCROS (L)..... 7,550%

C - PORCENTAGEM GLOBAL APLICADA..... 20,00%

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS (MA), 06 DE AGOSTO DE 2020.

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Fátima Oliveira  
CPF: 478.730.013-49 - Sócio Adm.

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

NOTA: NOVA FÓRMULA BDI:  $(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

$$=(1 + 4,00\% + 0,80\% + 0,97\% + )*(1 + 0,78\%)*(1 + 7,55\%)/(1 - 4,28\%) - 1 = 20,00\%$$

TOMADA DE PREÇO 010/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gisele de Farias Oliveira  
CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

SINAPI - Composição de Encargos Sociais		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		MENSALISTA %
A1	INSS	20.00%
A2	SESI	00%
A3	SENAI	00%
A4	INCRA	00%
A5	SEBRAE	00%
A6	Salário Educação	00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.00%
A8	FGTS	8.00%
A9	SECONCI	00%
A	Total	31.00%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não incide
B2	Feriados	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0.71%
B4	13º Salário	8.33%
B5	Licença Paternidade	0.06%
B6	Faltas Justificadas	0.56%
B7	Dias de Chuvas	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.09%
B9	Férias Gozadas	6.63%
B10	Salário Maternidade	0.02%
B	Total	16.40%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4.18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.10%
C3	Férias Indenizadas	3.75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3.82%
C5	Indenização Adicional	0.35%
C	Total	12.20%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	5.53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.37%
D	Total	5.90%
TOTAL(A+B+C+D)		66.00%

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA  
 Objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS  
 Referência - Data Base : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019  
 Local: SÃO PEDRO DOS CRENTES: BDI: 20%  
 66,00%

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 CNPJ: 07.171.180/0001-13  
 Gesi de Lúcia Oliveira  
 CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

**Wallyson Martins**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111685738-3

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1 Placa da obra											m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
		MÃO-DE-OBRA						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	1,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47
SINAPI-I	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	0,58	R\$ 15,00	R\$ 8,70
		MATERIAL						UN			
SINAPI-I	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.						m³	0,007	5,2911	0,04
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.						m²	0,75	176	132
SINAPI-I	4491	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS,						M	1,75	3,76	6,58
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)						KG	0,11	7,2	0,792
SINAPI-I	4417	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA,						M	1	2,15	2,15
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL					CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
			19,17		141,56			R\$	160,00		
								VALOR COM BDI	R\$	192,00	
								QUANTIDADE	6		
								VALOR TOTAL	R\$	1.152,00	
2 URBANIZAÇÃO											
2.1 Meio Fio											
2.1.1 Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa m											m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
		MÃO-DE-OBRA						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	0,35	R\$ 10,47	R\$ 3,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	0,3	14,87	4,46
		MATERIAL						UN			
SINAPI-I	94962	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019						m³	0,014	300	4,2
SINAPI-I	4813	Tijolo cerâmico maciço *5 x 10 x 20* cm						m	3	0,95	2,85
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL					CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
			8,12		7,05			R\$	15,20		
								VALOR COM BDI	R\$	18,24	
								QUANTIDADE	200		
								VALOR TOTAL	R\$	3.648,00	
2.2 Pavimentação											
2.1.1 Piso em pedra irregular assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum											m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA											
		MÃO-DE-OBRA						UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	0,08	R\$ 10,47	R\$ 0,84
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						h	0,1	14,87	1,04
		MATERIAL						UN			
SINAPI-I	94962	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019						m³	0,01	300	3



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

Objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

Referência - Data Base : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

Local: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gestor: Wallyson Martins Oliveira  
CPF: 478.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI-I	10731	Pedra irregular, cinza				m²	0,7	13,85	9,695
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL			
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			1,88	12,70		R\$	14,60		
					VALOR COM BDI	R\$	17,52		
					QUANTIDADE		1570		
					VALOR TOTAL	R\$	27.506,40		
2.1.2		Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum						m²	
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,08	R\$ 10,47	R\$ 0,84
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,11	14,87	1,64
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	94962	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019				m³	0,011	368,33	4,05
SINAPI-I	10731	Pedra portuguesa, branca ou preta				m²	0,65	17	11,05
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL			
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			2,48	15,10		R\$	17,78		
					VALOR COM BDI	R\$	21,34		
					QUANTIDADE		200		
					VALOR TOTAL	R\$	4.266,96		
2.3		Bancos							
2.3.1		Bancos de concreto pré-moldados							und
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,12	14,87	1,78
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	94962	Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com misturador de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019				m³	0,009	368,33	3,31
SINAPI-I	10731	Banco de concreto pré moldado				und	1	187	187
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL			
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			1,78	190,31		R\$	193,25		
					VALOR COM BDI	R\$	231,90		
					QUANTIDADE		8		
					VALOR TOTAL	R\$	1.855,20		
2.4		Iluminação							
2.4.1		Poste metálico h = 9,00 m fornecimento e instalação							und
		COMPOSIÇÃO ANALÍTICA							
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	4,30	14,99	64,46
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,08	R\$ 10,47	R\$ 0,84
		MATERIAL				UN			



# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

Objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

Referência - Data Base : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

Local: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

**Wallyson Martins**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 114685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gestor: Farias Oliveira  
CPF: 478.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI-I	863	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	chp	0,079	140,05	11,06
SINAPI-I	10731	Poste metálico h = 9,00 m	und	1	356	356
SINAPI-I	863	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m	9	12	108
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		65,30				
		475,06				
		VALOR COM BDI			R\$ 541,10	
		QUANTIDADE		4	R\$ 649,32	
		VALOR TOTAL			R\$ 2.597,28	
<b>2.4.2</b>		<b>Luminária led pétala 50w refletor de poste iluminação pública</b>				<b>und</b>
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
		MÃO-DE-OBRA				
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI-I	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,00	14,99	14,99
SINAPI-I	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,00	R\$ 10,47	R\$ 10,47
		MATERIAL				
		UN				
SINAPI-I	12986	Luminária led pétala 50wpotência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014de eixo horizontal de 300 kg. af_08/2019	und	1	35	35
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		25,46				
		35,00				
		VALOR COM BDI			R\$ 61,84	
		QUANTIDADE		16	R\$ 74,21	
		VALOR TOTAL			R\$ 1.187,33	
<b>2.4.3</b>		<b>Eletroduto rígido roscavel, pvc. Dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais. Instalado em forro - fm</b>				
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
		MÃO-DE-OBRA				
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI-I	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,14	14,99	2,10
SINAPI-I	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,11	R\$ 10,47	R\$ 1,18
		MATERIAL				
		UN				
SINAPI-I	2684	Eletroduto de pvc rígido roscavel de 1 1/4", sem luva	m	1	3,15	3,15
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		3,28				
		3,15				
		VALOR COM BDI			R\$ 6,57	
		QUANTIDADE		100	R\$ 7,88	
		VALOR TOTAL			R\$ 788,46	
<b>2.4.4</b>		<b>Cabo de cobre flexível isolado. 4,0 mm2. Anti-chama 450/750 v. Para circuitos terminais -fornecim</b>				
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
		MÃO-DE-OBRA				
		UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	
SINAPI-I	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,04	14,99	0,60
SINAPI-I	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,04	R\$ 10,47	R\$ 0,42
		MATERIAL				
		UN				
SINAPI-I	1021	Cabo de cobre flexível isolado. 4,0 mm2. Anti-chama 450/750 v	m	1,05	1,75	1,84
SINAPI-I	21127	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	und	0,009	2	0,018



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPOSITOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111635738-3

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

		MÃO-DE-OBRA	MATERIAL			CUSTO TOTAL		
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		1,02	1,86			R\$ 2,72		
					VALOR COM BDI	R\$ 3,26		
					QUANTIDADE	120		
					VALOR TOTAL	R\$ 391,68		
3		<b>CONSTRUÇÃO DO PALCO</b>						
3.1		<b>movimentação de terra/fundação</b>						
3.1.1		<b>Escavação Manual</b>						m³
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>						
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,20	R\$ 10,47 R\$ 2,09
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,7	14,87 24,54
		MATERIAL				UN		
		MÃO-DE-OBRA						CUSTO TOTAL
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		26,63				R\$ 27,06		
					VALOR COM BDI	R\$ 32,47		
					QUANTIDADE	1,6		
					VALOR TOTAL	R\$ 51,95		
3.1.2		<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>						m³
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>						
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,40	R\$ 10,47 R\$ 14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	2,0	14,87 29,74
		MATERIAL				UN		
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeável, classe de resistência c25, com brita 0 e 1				m³	0,5200	307,42 159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				m²	0,8400	76,06 63,89
SINAPI-I	92451	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017				kg	7,1300	9,04 64,46
		MÃO-DE-OBRA						CUSTO TOTAL
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		44,40	288,20			R\$ 332,39		
					VALOR COM BDI	R\$ 398,87		
					QUANTIDADE	1,4		
					VALOR TOTAL	R\$ 558,42		
3.1.3		<b>Aterro "caixão" compactado</b>						m³
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>						
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,3	14,87 19,33
		MATERIAL				UN		
		MÃO-DE-OBRA						CUSTO TOTAL
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		19,33				R\$ 19,33		

CNPJ: 07.171.180/0001-13

Insc. Est. 12.614.550-4

Rua 4 de Maio, n° 38 - Bairro: Área Avançada - Fone: (99) 98171 1465 - CEP: 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA  
 Objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS  
 Referência - Data Base : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019  
 Local: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%  
 66,00%

*Wallyson Martins*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 CNPJ: 07.171.180/0001-13  
 Gestor: Farias Oliveira  
 CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

								VALOR COM BDI	R\$	23,20		
								QUANTIDADE		15		
								VALOR TOTAL	R\$	347,85		
3,2	ESTRUTURA/VIGAS, PILARES E LAJES											m³
3.2.1	CONCRETO ARMADO PARA PILARES 20MPA											m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	1,40	R\$ 10,47	R\$ 14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	2,0	14,87	29,74
		MATERIAL							UN			
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,							m³	0,5200	307,42	159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015							m²	0,8400	76,06	63,89
SINAPI-I	92451	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017							kg	7,1300	9,04	64,46
		MÃO-DE-OBRA						MATERIAL			CUSTO TOTAL	
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO											
				44,40		288,20			R\$	332,39		
								VALOR COM BDI	R\$	398,87		
								QUANTIDADE		1,1		
								VALOR TOTAL	R\$	438,76		
3.2.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS 20MPA											m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	1,40	R\$ 10,47	R\$ 14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	2,0	14,87	29,74
		MATERIAL							UN			
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,							m³	0,5200	307,42	159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015							m²	0,8400	76,06	63,89
SINAPI-I	92451	Armação de viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017							kg	7,1300	9,04	64,46
		MÃO-DE-OBRA						MATERIAL			CUSTO TOTAL	
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO											
				44,40		288,20			R\$	332,39		
								VALOR COM BDI	R\$	398,87		
								QUANTIDADE		1,4		
								VALOR TOTAL	R\$	558,42		
3.2.3	CONCRETO ARMADO PARA LAJE MACIÇA/CONTRAPISO 20MPA											m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	1,40	R\$ 10,47	R\$ 14,66

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROponente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA  
 Objeto : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS  
 Referência - Data Base : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019  
 Local: SÃO PEDRO DOS CRENTES: BDI: 20%  
 66,00%

*Wallyson Martins*  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 CNPJ: 07.171.180/0001-13  
 Gesf. de Farias Oliveira  
 CPF: 416.230.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	2,0	14,87	29,74
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,				m³	0,5200	307,42	159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				m²	0,8400	76,06	63,89
SINAPI-I	92451	Armação de laje utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017				kg	7,1300	9,04	64,46
		MÃO-DE-OBRA							
		MATERIAL							
		CUSTO TOTAL							
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			44,40		288,20			R\$ 332,39	
								R\$ 398,87	
						VALOR COM BDI			
						QUANTIDADE	1,4		
						VALOR TOTAL		R\$ 558,42	
<b>3,3</b>	<b>ALVENARIA</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 (ESPESSURA 10CM)</b>								m²
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>							
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,50	R\$ 10,47	R\$ 5,24
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,4	14,87	5,95
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	7266	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), de 5 x 10 x 20 cm				mil	0,0279	285,00	7,95
SINAPI-I	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				m²	0,0098	405,00	3,97
		MÃO-DE-OBRA							
		MATERIAL							
		CUSTO TOTAL							
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			11,19		11,92			R\$ 23,19	
						VALOR COM BDI		R\$ 27,83	
						QUANTIDADE	40,8		
						VALOR TOTAL		R\$ 1.135,38	
<b>3,4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>								
<b>3.4.1</b>	<b>Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. Af_06/2014</b>								m²
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>							
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,65	R\$ 10,47	R\$ 6,81
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,8	14,87	11,90
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				m²	0,0098	405,00	3,97
		MÃO-DE-OBRA							
		MATERIAL							
		CUSTO TOTAL							
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES: BDI: 20%

66,00%

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel das Marias Oliveira  
CPF: 476.780.013-49 - Sócio Adm.

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111665738-3

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

					18,71		3,97			R\$	23,19			
									VALOR COM BDI	R\$	27,83			
									QUANTIDADE	30				
									VALOR TOTAL	R\$	834,90			
3.4.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014													m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,22	R\$	10,47	R\$	2,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,10		14,87		1,49
		MATERIAL							UN					
SINAPI-I	94962	Massa corrida pva para paredes internas							18L	0,049		45		2,2
SINAPI-I	10731	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	1		0,39		0,39
		MÃO-DE-OBRA				MATERIAL				CUSTO TOTAL				
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO													
					3,79		2,59			R\$	6,57			
									VALOR COM BDI	R\$	7,88			
									QUANTIDADE	30				
									VALOR TOTAL	2.36.40				
3.4.2 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014													m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,22	R\$	10,47	R\$	2,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,10		14,87		1,49
		MATERIAL							UN					
SINAPI-I	94962	Massa corrida pva para paredes internas							18L	0,049		45		2,2
SINAPI-I	10731	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)							un	1		0,39		0,39
		MÃO-DE-OBRA				MATERIAL				CUSTO TOTAL				
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO													
					3,79		2,59			R\$	6,57			
									VALOR COM BDI	R\$	7,88			
									QUANTIDADE	30				
									VALOR TOTAL	R\$	236,40			
3.4.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. A													m²	
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA														
		MÃO-DE-OBRA							UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL		
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,25	R\$	10,47	R\$	2,62
SINAPI-I	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							h	0,10		17,84		1,78
		MATERIAL							UN					
SINAPI-I	94962	Tinta acrílica premium, cor branco fosco							18L	0,19		17,09		3,25
		MÃO-DE-OBRA				MATERIAL				CUSTO TOTAL				
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO													
					4,40		3,25			R\$	7,73			
									VALOR COM BDI	R\$	9,28			
									QUANTIDADE	30				
									VALOR TOTAL	R\$	278,40			
3,6		INSTALAÇÃO ELÉTRICA											um	
3.6.1		Fornecimento de instalação elétrica												

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA  
 OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS  
 REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019  
 LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%  
 66,00%

**Wallyson Martins**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
 CNPJ: 07.171.180/0001-13  
 Gesel de Farias Oliveira  
 CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
		MÃO-DE-OBRA					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	Eletricista						13,0	17,34	225,42
SINAPI	88316	Servente					h	12,0	10,50	126,00
		MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	91277	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2					m	120	3,5	420
SINAPI	91283	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m					un	3	8,55	25,65
SINAPI	91278	Interruptor embutir 01 seção simples com placa					un	8	3,4	27,2
SINAPI	MERCAD	Eletrودuto de pvc rígido roscavel de 1/2 ", sem luva					m	42	2,22	93,24
SINAPI-I	MERCAD	Caixa de luz "4 x 4" em aço esmaltada					un	2	1,91	3,82
SINAPI-I	MERCAD	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d= 1/2"					un	4	0,24	0,96
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL			
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
			351,42		569,91		R\$	927,60		
						VALOR COM BDI	R\$	1.140,95		Q
						QUANTIDADE		6,05		
						VALOR TOTAL	R\$	1.113,12		
3,7	COBERTURA									
3.7.2	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DO PALCO									m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
		MÃO-DE-OBRA					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					H	0,1	10,63	0,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	0,1	10,50	1,05
		MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	12386	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas,					m	0,11	110	12,1
SINAPI	12414	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco					m	1	22	22
SINAPI	8904	Máquina de solda elétrica					h	0,07	3,85	0,2695
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL		CUSTO TOTAL			
	RESUMO DA COMPOSIÇÃO									
			1,79		34,37		R\$	38,65		
						VALOR COM BDI	R\$	50,00		Q
						QUANTIDADE		20		
						VALOR TOTAL	R\$	1.000,00		
3.7.3	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de ond									m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA										
		MÃO-DE-OBRA					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	0,30	R\$ 10,47	R\$ 3,14
SINAPI-I	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	0,32	R\$ 15,00	R\$ 4,80
		MATERIAL					UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	7194	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)					m²	1,11	18	19,98
SINAPI	1607	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)					cj	1,42	0,21	0,2982
SINAPI	04317/	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 5/16" x 40 cm para fixacao de telha de fibrocimento, inclui porca sextavada de zinco					un	1,42	2,61	3,7062



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesio de Farias Oliveira  
CPF: 76.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

		MÃO-DE-OBRA	MATERIAL			CUSTO TOTAL		
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		7,94	23,98			R\$ 32,47		
				VALOR COM BDI		R\$ 38,96		Q
				QUANTIDADE		20		
				VALOR TOTAL		R\$ 779,18		
<b>4,0</b>		<b>CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS</b>						
<b>4,1</b>		<b>Movimentação de terra/Fundações</b>						
<b>4.1.1</b>		<b>ESCAVAÇÃO MANUAL</b>						m³
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,20	R\$ 10,47 R\$ 2,09
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	2,1	14,87 31,23
		MATERIAL				UN		
		MÃO-DE-OBRA						
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		33,32				R\$ 33,39		
				VALOR COM BDI		R\$ 40,07		
				QUANTIDADE		1,5		
				VALOR TOTAL		R\$ 60,09		
<b>4.1.2</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES</b>						m³
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	1,40	R\$ 10,47 R\$ 14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	2,0	14,87 29,74
		MATERIAL				UN		
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,				m³	0,5200	307,42 159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015				m²	0,8400	76,06 63,89
SINAPI-I	92451	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017				kg	7,1300	9,04 64,46
		MÃO-DE-OBRA						
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO						
		44,40	288,20			R\$ 332,38		
				VALOR COM BDI		R\$ 398,86		
				QUANTIDADE		0,8		
				VALOR TOTAL		R\$ 319,09		
<b>4,2</b>		<b>ESTRUTURA/VIGAS, PILARES E LAJES</b>						
<b>4.2.1</b>		<b>CONCRETO ARMADO PARA PILARES 20MPA</b>						m³
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>								
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

**Wallyson Martins**  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES: BDI: 20%

66,00%

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.730.813-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	1,40	R\$	10,47	R\$	14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	2,0		14,87		29,74
		MATERIAL					UN					
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,					m³	0,5200		307,42		159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015					m²	0,8400		76,06		63,89
SINAPI-I	92451	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017					kg	7,1300		9,04		64,46
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL					CUSTO TOTAL		
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
			44,40		288,20				R\$	332,38		
							VALOR COM BDI		R\$	398,86		
							QUANTIDADE	0,2				
							VALOR TOTAL		R\$	79,77		
4.2.2		CONCRETO ARMADO PARA VIGAS 20MPA										m³
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
		MÃO-DE-OBRA					UN	QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	1,40	R\$	10,47	R\$	14,66
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	2,0		14,87		29,74
		MATERIAL					UN					
SINAPI-I	1527	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,					m³	0,5200		307,42		159,86
SINAPI-I	92414	Montagem e desmontagem de fôrma de vigas baldrame retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015					m²	0,8400		76,06		63,89
SINAPI-I	92451	Armação de viga utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017					kg	7,1300		9,04		64,46
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL					CUSTO TOTAL		
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO										
			44,40		288,20				R\$	332,38		
							VALOR COM BDI		R\$	398,86		
							QUANTIDADE	0,8				
							VALOR TOTAL		R\$	319,09		
4.3		ALVENARIA										
4.3.1		ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 (ESPESSURA 10CM)										m²
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA												
		MÃO-DE-OBRA					UN	QTD		CUSTO UNIT		CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	0,80	R\$	10,47	R\$	8,38
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					h	0,4		14,87		5,95
		MATERIAL					UN					
SINAPI-I	7266	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), de 5 x 10 x 20 cm					mil	0,0150		285,00	/	4,28



# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

*Wallyson Martins*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 478.730.013-49 - Sócio Adm

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI-I	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014 de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	0,0098	405,00	3,97
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		14,33	8,24		R\$ 23,19	
				VALOR COM BDI	R\$ 27,83	
				QUANTIDADE	60	
				VALOR TOTAL	R\$ 1.669,68	
<b>4,4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					
<b>4.4.1</b>	<b>Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em</b>	<b>m²</b>				
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
		MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,80	R\$ 10,47	R\$ 8,38
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,8	14,87	11,90
		MATERIAL	UN			
SINAPI-I	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014 de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015	m²	0,0098	405,00	3,97
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		20,28	3,97		R\$ 23,19	
				VALOR COM BDI	R\$ 27,83	
				QUANTIDADE	60	
				VALOR TOTAL	R\$ 1.669,68	
<b>4.4.2</b>	<b>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014</b>	<b>m²</b>				
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				
		MÃO-DE-OBRA	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,25	R\$ 10,47	R\$ 2,62
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,10	14,87	1,49
		MATERIAL	UN			
SINAPI-I	94962	Massa corrida pva para paredes internas	18L	0,049	45	2,2
SINAPI-I	10731	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	un	1	0,39	0,39
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		4,11	2,59		R\$ 6,57	
				VALOR COM BDI	R\$ 7,88	
				QUANTIDADE	60	
				VALOR TOTAL	R\$ 473,08	
<b>4.4.3</b>	<b>APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014</b>	<b>m²</b>				
		<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>				

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

*Wallyson Martins*  
Engenheiro Civil  
CDEA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 478.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,22	R\$ 10,47	R\$ 2,30
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,20	14,87	2,97
		MATERIAL				UN			
SINAPI-I	94962	Massa corrida pva para paredes internas				18L	0,049	45	2,2
SINAPI-I	10731	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)				un	1,1	0,39	0,429
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL			CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			5,27		2,63			R\$ 7,73	
						VALOR COM BDI		R\$ 9,28	
						QUANTIDADE	60		
						VALOR TOTAL		R\$ 556,56	
<b>4,5</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>Fornecimento de instalação elétrica</b>								<b>und</b>
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>									
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	Eletricista					5,0	17,34	86,70
SINAPI	88316	Servente				h	5,0	10,50	52,50
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	91277	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v,				m	70	3,5	245
SINAPI	91283	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m				un	3	8,55	25,65
SINAPI	91278	Interruptor embutir 01 seção simples com placa				un	8	3,4	27,2
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL			CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			R\$ 139,20		R\$ 297,85			R\$ 463,80	
						VALOR COM BDI		R\$ 556,56	
						QUANTIDADE	2		
						VALOR TOTAL		R\$ 1.113,12	
<b>4,7</b>	<b>PISOS</b>								
<b>4,1</b>	<b>PISO DE CONCRETO</b>								<b>m²</b>
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>									
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	4750	Pedreiro				h	1,0	14,87	14,87
SINAPI-I	6111	Servente				h	1,0	10,47	10,47
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	34492	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1				m³	0,5500	350,00	192,50
			MÃO-DE-OBRA		MATERIAL			CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			25,34		192,50			221,08	
						VALOR COM BDI		R\$ 265,30	
						QUANTIDADE	1,5		
						VALOR TOTAL		R\$ 397,94	
<b>4,8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
<b>4.8.1</b>	<b>Kit, porta em chapa de aço</b>								<b>m²</b>
<b>COMPOSIÇÃO ANALÍTICA</b>									

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPOSITOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%

66,00%

*Wallyson Martins*  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gestor: Farias Oliveira  
CPF: 476.730.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	3122	Serralheiro				h	1,00	16,51	16,51
SINAPI-I	3073	Auxiliar de Restaurador				h	0,70	10,30	7,21
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	8693	Porta em chapa de aço				m²	1,03	187,00	192,61
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	ERCEIRO			CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			23,72		192,61		0,00	R\$ 216,44	
						VALOR COM BDI		R\$ 259,73	
						QUANTIDADE	4,2		
						VALOR TOTAL	R\$ 1.090,86		
<b>4.8.2</b>	<b>Janela em chapa de aço</b>								m²
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	3122	Serralheiro				h	1,00	16,51	16,51
SINAPI-I	3073	Auxiliar de Restaurador				h	0,70	10,30	7,21
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	8693	Janela em chapa de aço				m²	1,03	187,00	192,61
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL	ERCEIRO			CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			23,72		192,61		0,00	R\$ 216,44	
						VALOR COM BDI		R\$ 259,73	
						QUANTIDADE	2,4		
						VALOR TOTAL	R\$ 623,35		
<b>4.9</b>	<b>COBERTURA</b>								
<b>4.9.1</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DA ÁREA DE VIVÊNCIA</b>								und
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	2436	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,1	10,63	0,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,1	10,50	1,05
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI	12386	Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas,				m	0,15	110	16,5
SINAPI	12414	Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos diversos vãos, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco				m	1	20	20
SINAPI	8904	Máquina de solda elétrica				h	0,07	3,85	0,2695
		MÃO-DE-OBRA		MATERIAL				CUSTO TOTAL	
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO							
			1,79		36,77			R\$ 38,65	
						VALOR COM BDI		R\$ 46,38	
						QUANTIDADE	6		
						VALOR TOTAL	R\$ 278,28		
<b>4.9.2</b>	<b>Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de ond</b>								m²
		MÃO-DE-OBRA				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL
SINAPI-I	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,30	R\$ 10,47	R\$ 3,14
SINAPI-I	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				h	0,30	R\$ 15,00	R\$ 4,50
		MATERIAL				UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL



G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

# Planilha Orçamentária - composições

## TOMADA DE PREÇOS 010/2020

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI C/ DESONERAÇÃO: NOVEMBRO/2019

LOCAL: SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI: 20%  
66,00%

Wallyson Martins  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111685738-3

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.736.013-49 - Sócio Adm.

### RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS

SINAPI	7194	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1,10 m (sem amianto)	m²	1,11	19	21,09
SINAPI	1607	Conjunto arruelas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metálica e uma arruela pvc - conicas)	cj	1,42	0,21	0,2982
SINAPI	04317/	Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 5/16" x 40 cm para fixação de telha de fibrocimento, inclui porca sextavada de zinco	un	1,42	2,61	3,7062
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		7,64		25,09		
				R\$	32,47	
				VALOR COM BDI	R\$	38,96
				QUANTIDADE	6	
				VALOR TOTAL	R\$	233,76
4.9.3	Pingadeira					m
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA						
		MÃO-DE-OBRA		UN	QTD	CUSTO UNIT
SINAPI-I	4750	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		h	0,27	14,87
		MATERIAL		UN	QTD	CUSTO UNIT
SINAPI-I	87369	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. af_06/2014 de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_12/2015		m³	0,0098	405,00
SINAPI	141	Pingadeira Premoldada		m	1,25	6
		MÃO-DE-OBRA				
		MATERIAL				
		CUSTO TOTAL				
		RESUMO DA COMPOSIÇÃO				
		4,01		11,47		
				R\$	15,46	
				VALOR COM BDI	R\$	18,55
				QUANTIDADE	10	
				VALOR TOTAL	R\$	185,52

G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP  
CNPJ: 07.171.180/0001-13  
Gesiel de Farias Oliveira  
CPF: 476.736.013-49 - Sócio Adm.

**CNPJ: 07.171.180/0001-13**

**G.F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**Rua 04 de Maio, 38**

**Area Avançada - CEP: 65.805-000**

**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**

## **ENVELOPE Nº. 002 – PROPOSTA DE PREÇOS**

**À**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES (MA)**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL**

**Av. Canãa, nº 102, Centro, São Pedro dos Crentes - MA**

**MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020**

**PROCESSO Nº 060.2020**

**OBJETO: Construção de uma Praça de Eventos no município de São Pedro dos Crentes - MA.**

**PROPONENTE: G. F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

**CNPJ: 07.171.180/0001-13, Rua 4 de Maio, nº 38 – Bairro Área Avançada, CP 65805-000 – Fortaleza dos Nogueiras – MA**

**ABERTURA: 06/08/2020 HORA: 14:h00min.**

**CNPJ: 07.171.180/0001-13**

**G.F. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP**

**Rua 04 de Maio, 38**

**Area Avançada - CEP: 65.805-000**

**FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

87

*[Handwritten signature]*