

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ nº 01.577.844/0001-62

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI Nº 032/2025

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA GABINETE DO PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes - MA

Cumprimentando-o mui cordialmente, venho solicitar autorização para a instalação de procedimento licitatório com a finalidade de Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES- objeto do Contrato de Repasse OGU-MESPORTE Nº 969961/2024, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Em caso de autorizada a contratação, terá vigência até a finalização ou entrega dos serviços.

Certos de contar com suas providências imediatas, desde já agradeço.

Atenciosamente,

CLÓVIS CIRQUEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Educação

Data da emissão:

02/04/2025

Emitente:

Recourdo por:

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Data do recebimento:



MEMORIAL DESCRITIVO QUADRA POLIESPORTIVA

SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA 12/02/2025



1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. A quadra contará com 1000,00 m² de área total, distribuídos entre vestiários com área de 35 m², sala de administração com área de 9 m². A construção será localizada no terreno do novo loteamento da prefeitura cerca de 2,5 km da sede da mesma.

Os serviços e materiais utilizados na obra deverão satisfazer as Normas Brasileiras. As amostras dos materiais deverão passar pela análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da compra definitiva.

Se houverem divergências entre as dimensões de projeto e as medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Se as divergências forem entre o projeto e as especificações, prevalecerão as últimas.

Qualquer alteração de projeto deverá ser autorizada por escrito pela FISCALIZAÇÃO.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa contratada fará por sua conta as instalações provisórias para fornecimento de água e luz destinadas à obra, bem como as providências administrativas junto aos respectivos órgãos, caso seja necessário, sendo que estas estão com fácil acesso devido à estrutura já existente no SETOR BONFIM.

A fim de facilitar o bom andamento da obra, a empresa contratada executará um galpão de obra, com área destinada para depósito de materiais, onde deverão conter cópias dos projetos, memoriais descritivos e ART. Será de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, fixar antes do início da obra, em local determinado pela fiscalização, uma placa de obra (dimensões 2,00 x 1,25 m), conforme modelo determinado pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes.

A contratada deverá efetuar a limpeza do terreno onde a obra será realizada, retirando toda a vegetação, troncos, raízes, pedras e/ou entulhos, edificações, muros e ainda, a camada inconsistente do solo.



3. MOVIMENTO DE TERRA:

O terreno disponibilizado para a construção da Quadra Poliesportiva necessita de movimento terra.

4. Preparo do local:

Deverão ser feitos cuidadosamente a limpeza e preparo do terreno, bem como a retirada e eliminação de quaisquer elementos que venham a impedir a construção e segurança da obra.

5. INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES:

A fundação da edificação será do tipo. O concreto a ser utilizado deverá apresentar fck= 25MPa.

6. SUPERESTRUTURA:

Os pilares e vigas estruturais deverão seguir as dimensões, detalhamento e especificações apresentados no projeto estrutural.

A laje que conformará a cobertura dos vestiários e sala de administração será prémoldada, formada por vigotas de concreto pré-moldado e travessas cerâmicas. O concreto das vigotas deverá apresentar fck≥ 20 Mpa. Deverá ser disposta sob as vigotas uma sequência de travessas cerâmicas e malha de aço (especificação; aço CA-60; bitola 5,0 mm; espaçada a cada 15 cm) que deverá compreender toda a área da laje. Sobre a estrutura formada pelas vigotas e travessas deverá ser descarregada e espalhada uma camada de 5,0 cm de concreto nesta laje de cobertura. Este concreto deverá apresentar fck =25 Mpa



Altura	6.0000
Altura do quadro	1.0040
Largura .	0.5000
Perfil U medida A	0.1000
Perfil L medida A	0.0300
Perfil L medida B	0.0300
Perfil L medida e	0.0020
Perfil U medida e	0.0020
Perfil(U) medida B	0.0250
Ovantidado do quadros	c



7. ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

A cobertura do galpão será em estrutura metálica composta por treliças em arco (conforme projeto de estrutura metálica), com aplicação de fundo anticorrosivo e pintura duas demãos. Os aços e montagem deverão estar de acordo com projeto de estrutura da cobertura e tabelas dos mesmos, respeitando a inclinação indicada bem como todas as medidas e espaçamentos, qualquer necessidade de alteração ou dúvida de execução a fiscalização e o projetista deverá ser consultado.

A execução do galpão utiliza de vários tipos de aços a serem observados durante a execução conforme descritos abaixo:

- Chumbadores, tirantes e barras redondas SAE 1020 com Fy = $2,4 \text{ tf/cm}^2$ ou ASTM A 36 com Fy = $2,5 \text{ tf/cm}^2$.
 - Chapas de bases SAE 1020 com Fy = 2,4 tf/cm².
 - Perfis em cantoneiras em aço ASTM A 36 com Fy = 2,5 tf/cm².
 - Perfil de chapa dobrada em aço 1020 com Fy = 2,4 tf/cm²

TODA A ESTRUTURA METALICA DEVERA SER REVESTIDA COM PINTURA ANTICORROSIVA.



lotas	
Altura da treliça	0.9000
Altura do lanternin	0.5000
Altura lateral do lanternin	0.1500
lanzo raio da dobra	0.0010
Comprimenta	25.0000
Comprimento da extensão lateral do lantemin	0.4000
Comprimento do apoio da calha	0.0000
Comprimento do Linternin	2.8000
Comprimento dos perfis	6,0000
nclinação	15.00*
Perfit amarração diagonal dimensão A	0.0500
erfit amarração diagonal dimensão B	0.0700
Perfil amarração diagonal espessura	0.0040
Perfil amarração vertical dimensão A	0.0500
Perfil amarração vertical dimensão B	0.0500
Perfit aenarração ventical espessura	11.0040
Per El quadro dimensão A	0.1500

8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão com entrada trifásica, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220 V. Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.



A partir dos CD, localizado na sala de administração, que seguem em eletrodutos conforme especificado no projeto. Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto prevêem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia

Os condutores deverão ser do tipo antichama, flexíveis e ter isolamento em PVC e resistência mínima de 750 V. Estes deverão seguir as bitolas apresentadas no projeto elétrico.

Os pontos de luz led nos tetos luminária de sobrepor 22x22, 18w de potência. Para os pontos de iluminação interna como vestiários e sala de administração, estes receberão

os fios condutores através de eletrodutos internos em PVC, bem com as caixas também deverão ser internas a laje e alvenaria.

Os interruptores e tomadas internas deverão ser instalados em caixas pvc com aberturas para eletrodutos, com tampas, espelhos, tomadas e interruptores da mesma linha das caixas. Os interruptores e tomadas deverão seguir os modelos expostos abaixo, que deverão ser de marca conceituada no mercado e normalizadas (ABNT)




Imagem ilustrativa do modelo dos interruptores elétricos




Imagem ilustrativa do modelo das tomadas elétricos



9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:

Todas as canalizações deverão ser cuidadosamente montadas para que apresentem acabamento e funcionamento perfeitos. Todas as tubulações serão em PVC rígido. Os tubos não deverão ser deformados e as deflexões e derivações deverão ser executadas com peças apropriadas para cada uso. Nas tubulações em PVC deverão ser obedecidas

rigorosamente as orientações do fabricante. Durante os trabalhos de obra, as extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com segurança.

REDE DE ESGOTO

As canalizações serão de PVC rígido tipo esgoto, com as dimensões apresentadas em projeto. A declividade mínima das canalizações será de 2%. As tubulações de esgoto deverão ser montadas de modo que fiquem apoiadas sobre terreno sólido, para mantêlo com caimento constante. Durante os trabalhos da obra, as extremidades livres das tubulações deverão ser fechadas com segurança.

10. FOSSA SEPITICA

A fossa séptica de câmara única o filtro anaeróbico e o Sumidouro deverão ser de concreto pré-moldado com dimensionado segundo a Norma NBR 7.229/93 (Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos), seguindo dimensões estabelecidas no Projeto Hidrossanitário. As lajes de cobertura devem ficar 50 cm abaixo do nível do terreno, devem ser de concreto e ferragens, dotadas de abertura para inspeção com tampão de fechamento hermético de no mínimo 60 cm de seção.

11. PINTURA EM ALVENARIAS E TETO

Todos os elementos que receberão pintura deverão ser preparados, tratados e pintados por profissionais habilitados com experiência. As alvenarias e tetos rebocadas deverão estar limpas e secas antes de receber a pintura. Poderá ser passada uma pedra plana para retirada dos grãos soltos e depois lixada, de modo que fiquem lisas, isentas de falhas ou trincas. As paredes e tetos que serão pintadas receberão primeiramente 02 demãos de selador acrílico, após será dada 02 demãos de tinta acrílica ou quantas forem necessárias para um perfeito cobrimento da tinta.

As cores serão determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

12. PINTURA EM PISO POLIDO


Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície do piso deverá ser preparada para receber a pintura. A superfície deverá ser lavada e escovada, eliminando




toda poeira, partículas soltas, manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando as faixas a serem pintadas, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. A quadra deverá ser pintada com tinta a base de Epoxi para piso industrial polido.


As cores serão determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

RELATORIO FOTOGRAFICO









Documento assinado digitalmente

GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA Data: 17/02/2025 09:27:48-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 34761/2024 N° TRANSFEREGOV 969961 PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

QUADRA DE ESPORTE / QUADRA DE ESPORTE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	0,50%

BDI 1

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,12%
BDI COM desoneração	BDI DES	24,98%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

 $BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 0,5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

SÃO PEDRO DOS CRENTES	
Local	

sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

CREA/CAU: 1122173040-MA ART/RRT: MA20250878691 CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 34761/2024 LOCALIDADE SINAPI SAO LUIS Nº TransfarigOV PROPONENTE / TOMADOR
268961 PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

DATA BASE
DESCRIZÃO DO LOTE
1-7-24 (DES.) QUAGRA DE ESPORTE APELIDO DO EMPREENDIMENTO QUADRA DE ESPORTE MUNICÍPIO / UF SÃO PEDRO DOS CRENTES BDI 1 24.98% BDI 3 0.00%

Item GUADRA DE I	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)]
AUAUKA UE	ESPORTE		QUADRA DE ESPORTE						789.000.00	8
.1,1.		Melitor.	SERVICOS PRELIMINARES		100	FUNDAME	100	• 11	1.623,68	1
2.	Composição	001	PLACA DE OBRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	1,299,15	BDI 1	1,623,68	1,623,68 78,359,34	
2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	186,00	103.78	BOI 1	129.70	24.124.20	-40
2.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6,00	7,232.51	BDI 1	9.039,19	54.235.14	9
3.	2.530		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E					-	14.270,44	車
.3.1.	SINAPI	98525	PEQUENAS ÁRVORES (DIÁMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0.20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF 03/2024	M2	1.200,00	0.52	8DI 1	0,77	924,00	
3.2.	SINAPI	101264	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1º CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA, 12 Mº / 185HP), FROTA DE 8 CAMINNOES BASCULANTES DE 10 Mº, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H, AF 05/2025.	М3	2,00	26,19	BDI 1	32,73	65,46	*
.3.3.	SINAPI	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21.3 M (PARA & CONTRIBUINTES), AF 12/2020 PA	UN	2.00	5.313,24	BDI 1	6.640,49	13.280,98	7
4			FUNDAÇÃO						34,101,16	4
4.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	M3	29,16	92.42	BDI 1	115,51	3.368,27	
4.2.	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	М3	29,16	843,29	BDI 1	1.053,94	30.732,69	
5			ESTRUTURA METALICA, COBERTURA E FACHADA		and the second	San			417,361,00	å
5.1.	SINAPI	100776	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 PSA	кв	13.000.00	19,07	BDI 1	23,83	309.790.00	
.5.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019	M2	1,150,00	74,84	BDI 1	93,54	107.571.00	
.6.1.	SINAPI	90244	LETRERO FACHADA	encius.					3.542,00	
7.	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESTRUTURA CONVERCIONAL E PISO	н	100,00	28,34	BDI1	35,42	3.542.00 148.523,61	
,7.1.	SINAPI	103367	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	M2	364,00	61,15	BDI 1	76,43	27.820,52	,
7.2.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12.0 CM, AF 04/2022	M2	100,00	130,94	BOI1	163.65	16.365,00	3
.7.3,	SINAPI	104162	PISO EM GRAVILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 IMM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF D8/2022.	558,00	109,64	BDI 1	137.03	76.462,74		
.7.4.	SINAPI	103364	AP - 09/2022 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSUTIA 9 CM) E ARGANASSA DE MASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONIERA AF 12/2021 50,45 BD 11						14.438,45	
.7.5.	SINAPI	103677	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK*25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	мз	10,00	915,10	BDI 1	1,143,69	11.436,90	
.8,			MATERIAIS					•	61,213,91	
8.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	5.00	554,54	BDI 1	693,06	3.465,30	1
8.2. 8.3.	Composição	002	KIT TRAVE DE GOL FUTSAL TUBO 3° COM REDE REDE DE PROTEÇÃO PARA FUTSAL M*2	UN	1.00	4.830,00	BDI 1	6.036,53	6.036.53	
8.4.	Composição	003	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO -	M2	440,00	11,10	8011	13,87	6.102,80	-18
	SINAPI	100858	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	777,32	BDI 1	971,49	2.914,47	
8.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 BANCADA DE MÁRNORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA	UN	3.00	109,76	BOI 1	137,18	411.54	-
8.6.	SINAPI	86934	INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICAMA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, UN 3.00 429,08 BDI 1 5. DE PAREDE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					1.608,78	
8.7.	SINAPI	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 09/2024	UN	11,00	27,73	BOI1	34,66	381,26	T.
8.8.	BINAPI	92026	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	4,00	53,34	BDI 1	66,66	266,64	
8.9.	SINAPI	92004	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	13,00	54,01	8011	67,50	877,50	
8.10.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	M2	500,00	24,56	BOI 1	30,70	15.350,00	,
.8.11,	SINAPI	87250	MAIOR QUE 10MF, E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5	M2	55,00	69,12	BDI 1	86,39	4.751,45	
8.12.	SINAPI	88495	M2 E 10 M2, AF 02/2023 PE EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA	M2	749.00	10,92	BDI1	13.65	10.223,85	1
8.13.	SINAPI	97034	DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023 GUARDA-CORPO EM LAJE POS-DESFÓRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE	м	24,00	55,82	BDI 1	69,76	1.674,24	t
8.14.	SINAPI	91928				8,70	1,740,00	,		
8.15.	SINAPI	91927	AF 03/2023 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM°, ANTI-CHAMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M 200.00 5.05 BQI 1					6.31	1.262,00	
8.16.	Composição	001	AF 03/2023 REFLETOR LED SOBREPOR 100W ÅNGULO DE ABERTURA 120°	UN	8,00	150.00	BDI 1	187,47	1,499.76	10
8.17.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	98,57	BOI 1	123,19	1,499.76	
8.18.	Composição	004	AF 10/2020 DUUNTOR 32A MONOFASICO	UN	2.00	45.00	BDI 1	56.24	112.48	
8.19.	Composição	005	DUUNTOR 40A OU SUPERIOR MONOFASICO	UN	2.00	65.00	BDI 1	81,24	162,48	1
8.20. 3.	Composição	006	ENCANAÇÃO BANHEIROS PINTURA FINAL	UN	3.00	600,000	BDI 1	749.88	2.249.64 12.004.88	
9.1.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM	M2	754,37	11.42	BDI 1	14.27	10.764.86	1
9.2.			PAREDES, DUAS DEMÁOS, AF 04/2023 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA							
u.L.	SINAPI	102504	ACRILICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	м	100,00	9.92	BDI 1	12,40	1,240,00	£

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.	
do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros,	
	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. Indiamento de duas casas declimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. Investimento: RARatelo proporcional entre Repusse e Contraparistos RP 100% Repusse; CP 100% Contraparistos CU - 100% Outros,

SÃO PEDRO DOS CRENTES Local sexta-feira. 14 de fevereiro de 2025 Data Responsável Técnico
Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA
CREA/CAU: 1122173040-MA
ART/RRT: MA20250878691

PLQ - PLANILHA DE LEVANTA! Memoria de Cálculo - OGU CAIXA Grassian Sigris RPVBLICO APELIDO DO EMPREENDIAENTO QUADRA DE ESPORTE PROPOSESTE L'EDMANGE PREFETURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES Nº OPERACAO TOTAL PRINC FOR PAPAYS MISS 147/1244 14,101.16 181.67240 296-172-1 9616-40 486315251 JERUTATIAN TELEFORMETER

UN 1,33

PALCA DE CORTO DE CONTROL DE CON 188,00 VISITAS SEMANAIS NA GERA THOSPIERE CONTROL OF COMPANY THOSE CONTROL OF THOSE CONTR rystrapilo Lonal MES 6.00 PERIODO DA OBRA 1/60 1,00 1,00 1,290,00 LOTE 30K40 ERVIÇOS PRELBANARES 2.00 BALDRAME SERVICOS PRELIMINARES ANDULANTES DE 19M - DUT DE 4 ENT ÉVILOGIQUE VERM 2 JAMES
A 19070.

ANDULANTES DE 19M - DUT DE 4 ENT ÉVILOGIQUE VERM 2 JAMES
A 19070.

NITERIO - 2 MM A LITARA RETURNES DE 19M - ANDIADO GABRETO,

NITERIO - 2 MM A LITARA RETURNES DE 19M - ANDIADO SE PRETINOCAD

1 SE VILORIADO SE CONTRIBUENTES AS ESTADO ESTADO

1 SE VILORIADO SE CANADO PERA COLORIA DE 19M - ANDIADO SE PATRA

MO PARLUMENTO SE ANDIA PERA CONTRIBUENTO DE 19M - ANDIADO

1 SE VILORIA DE 19M - ANDIADO DE 19M - ANDIADO SE PATRA

1 SE VILORIA DE 19M - ANDIADO DE 19M - ANDIADO

1 SE VILORIA DE 19M - ANDIADO DE 19M - ANDIADO SE PATRA

1 SE VILORIA DE 19M - ANDIADO DE 19M - ANDIADO SE PATRA

1 SE VILORIA DE 19M - ANDIADO SE PATRA PORTO DE 19 2,00 UGAÇOES INDEPENDENTE PRA CADA VERTIARIO 133 ERVICOS PRELIMINARES 2.00 1.4 21.10 1.56 X 1.2 X 0.9 FUNDAÇÃO 29,16 SPA FLNONÇÃO 29.16 29.16 1.55 X 1.2 X 0.9 13,000,00 PESO ESTRUTURA FORNECIDA PELO REVIT AZTA ESTRUCTURA ARCTALICA 8,000 00 S,000 00 TELEVATION CONTINUES OF CONTINUES AS SERVICE CONTINUES.

LE TERRE SERVICE CONTINUES OF CONTINUES AS SERVICE CONTINUES.

LE TERRE SERVICE CONTINUES OF CONTINUES AS SERVICE CONTINUES.

LE TERRE SERVICE CONTINUES OF CONTINUES.

ALLENANCE OF CONTINUES OF CONTINUES OF CONTINUES.

ALLENANCE OF CONTINUES OF CONTINUES OF CONTINUES.

LE TERRE SERVICE CONTINUES.

L 1,150.00 FORNECIDO PELO REVIT STRUTURA METALICA 800,00 350,00 364.00 FORNECED PELD REVIT CONSTRUÇÃO CONVERCIONAL 354,00 105,00 FORNECIDO PELO PEVIT CONSTRUÇÃO CONVERCIONAL 100.00 ONSTRUÇÃO CONVERCIONA MAJO FORMECEG PELO REVIT 229.00 FORMECIDO PELO PEVIT SIGE CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL 229.00 10.00 FORNECIDO PELO REVIT OWSTRUCÃO COMVERCIÓN 10.00 18000 5.00 2+2+1 SERVICOS FINAIS 500 272-1

500 272-1

501 273-272-1

658 352-1500 974-5

44.50 3682-1500 944-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 372-1500 974-5

559 37 CHUVERO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TEO DUCHA -FORMECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_91/2029 UN ANNORNO DE MARIODES BINACIA DE JOSOS ANNORNO DE MARIODES BINACIETOS I DE MODE COM CUBA INTEGRADA, INCLUIDO BIÑO TIPO FI ENVIEL EM PIOC VALVULA EM PLASTICO CORROMOO TIPO MAR FICAMA E TORREGRA CECAMADA LUNGA, DE PARECE, PADRÍAI POPULAR - FORMECIMENTO C INCTALAÇÃO AL SISSION. 1 VESTIARIO MASCULINO. 1 VESTIARIO FEMENINO E 1 NO BANHEIRO ADM 1.8.6. 6.56 SERVIÇOS FINAIS 3.00 4 VESTURIO MASCILINO 4 VESTURIO FEMENNO. 1 NO BAN-ERIO ADMIE 2 SALA DE SERVIÇOS FINAIS 11,00 BANCERO ADM C 2 NA.A DE ADM.

1 YESTHAND PRIMOND, 1 NO BOYNESTHAND PRIMOND, 1 NO BOYNES ADM. E 1 SAA. DE ADM.

8 LOCALEZADAS NO PALCO. 2 SAA. DE ADM. 1 YESTHAND SAD PALCO. 2 SAM. DE ADM. 2 PALCO. 2 SAM. DE ADM. 2 PALCO. 2 SAM. DE ADM. 2 SAM. INTERRUPTOR SMIPLES ID MCGULOSI COM 1 TOMADA DE FMBUTR 2P+1 19 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECMENTO E INSTALAÇÃO AS 202021 # ME SERVIÇOS FINAIS 6.56 STRVICOS FINAIS 12.00 18.10 500,00 PORNECIDO PELO REVIT 135 SERVIÇOS FINAIS 509.00 6.5E SERVIÇOS FINAIS 1.8.11. 16.00 FORMECIDO PELO REVIT 55.00 636 SERVIÇOS FINAIS 1.8.12. IMAGEMENTO CORMANSA LATZA APICAÇÃO DE MARIEC, UMA SE SEMANO, ISMARRÍO MARIA AZ APICAÇÃO DE RECORAS NE SELECTION DE SEMANO, ISMARRÍO MARIA AZ APICAÇÃO DE RECORAS NE SELECTION DE SEMANO DE LATA DE CARRÍO DE LA PARA CONFECA EMA UN TECNAMINO DE LATA DE CARRÍO DE LA PARA CONFECA EMA CARRÍO DE CORRE PLEANE, ESCA DO LA REA ANTI-CHARA ROPPIRA VI-NOS CARRÍO DE LA PRIMARIO - PORO CENTRO DE ANTI-CARRÍO DE SEMANO DE LA PRIMARIO DE CARRÍO DE LA PERA PARA CONFECA EMA CARRÍO DE CORRE PLEANE, ESCA DO SA NAS ANTI-CHARA SOFIA VI-NOS CARRÍO DE LA PRIMARIO DE CARRÍO DE LA PERA CARRÍO DE MARIA DE LA PRIMARIO DE LA PRIMARIO DE LA PERA DE LA PORTO CORRE PLEANE, ESCA DE SA NAS ANTI-CHARA SOFIA VI-NOS CARRÍO DE LA PRIMARIO DE LA PRIMARIO DE LA PERA DE MARIA DE LA PRIMARIO DE LA PRIMARIO DE LA PRIMARIO DE MARIA DE LA PRIMARIO D 748.00 FORMECIDO PELO REVIT 749.00 24.60 FORMECIDO PELO PEVIT SERVIÇOS FINAIS ESE SERVIÇOS FINAIS 18.14 28.30 PORNECIDO PELO PEVIT 200,00 706.00 FORMECIDO PELO REVIT 209,00 SERVIÇOS FINAIS

SÃO PEDRO DOS CRENTES		_
reco-from 14 de fevereiro de 2025		

DUARTOR GROUD SEPTICES INTERPOLATION

PARAMACINA MANAGERS

THE THAN AFTER ACRES INCOMES ANY, CANCIO SAMERIA, EM.

ARRESS EDUAR SERVICE, AR SAMONIN CANCIO SAMERIA, EM.

ARRESS EDUAR SERVICE, AR SAMONIN CONTROL DE SEPTICITAR CONTRATA

M. CONTRATA SERVICE SERVICE SERVICE ARREST SERVICE SE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTRI, SEM BARRAMENTO, PARA & DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 1920/09

Reportable Tectors

Nome CLIR HERBE DELIFIED MACHEDO REVE
CIRCACAIN 11771/MACHED
ART RET - MACHEDINAMA
ART RET - MACHEDINAMA

610 SERVICES FINANCE

6.90 SERVIÇOS FINAIS 6.90 SERVIÇOS FINAIS

8.00 2 REFLETORES NAS TESOURAS NUMERO PAR 2.45

2.00 CIRCUITO TOMADAS E 1.1 MINICÁO INTERNAS 2.00 CIRCUITO TOMADAS E 1.1 MINICÁO EXTERNA

754.37 FORMECIDO PELO REVIT

1800 FORMSONO PSI O PSI/ST

Responsibility Terrory

Notes (IIII) HE DAY SHAFFEN MACHADO KE VA
CREATANT 11771/1503-MA
ART/ROT: MA2070/ARTMAN

2.00

2,00 3,50

754,37

109.00

PM+3.0.5

1/

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	79.983,02
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.270,44
3	FUNDAÇÃO	34.101,16
4	ESTRUTURA METALICA	417.361,00
5	CONSTRUÇÃO CONVERCIONAL	146.523,61
6	SERVIÇOS FINAIS	76.760,77



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 34761/2024

Nº TGOV 969961

PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEQUADRA DE ESPORTE

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIÇÃO DO LOTE QUADRA DE ESPORTE

Item	Descrição	101	Valor (R\$)	Parcelas:	1 05/25	2 06/25	3 07/25	4 08/25	5 09/25	6 10/25	7	8	9 01/26	10 02/26	11 03/26	12 04/26
1.	QUADRA DE ESPORTE		769.000,00	% Período:	2,07%	4,95%	38,53%	22,04%	22,71%	9,70%	11/20	12/20	01/20	02/20	03/20	04/20
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINĀRES		1.623,68	% Período:	2,07%	4,95%	38,53%	22,04%	22,71%	9,70%						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		78,359,34	% Período:	2,07%	4,95%	38,53%	22,04%	22.71%	9,70%						
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		14.270,44	% Periodo:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO 3		34,101,16	% Periodo:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA METALICA, COBE	ERTURA E F.	417.361,00	% Periodo:			63,61%	36,39%								
1.6.	LETREIRO FACHADA 3.542,00		3.542,00	% Periodo:						100,00%						
1.7.	ESTRUTURA CONVERCIONAL	E PISO	146,523,61	% Período:					100,00%							
1.8.	MATERIAIS		61,213,91	% Período:					16,21%	83,79%						
1.9.	PINTURA FINAL		12.004,86	% Período:						100,00%						
Total:	R\$ 769.000,00			%;	2,07%	4,95%	38,53%	22,04%	22,71%	9,70%						
	,,			Repasse:	15.823,44	37.812,25	294,362,28	168.418,49	173.474,84	74.108,70						
		Período:	G	ontrapartida: Outros:	103,56	247,46	1.926,45	1,102,22	1,135,31	485,00						
			Inv	vestimento:	15,926,99	38.059,72	296,288,73	169,520.70	174.610,15	74.593,71						
				%:	2,07%	7,02%	45,55%	67,59%	90,30%					100000		
				Repasse:	15.823,44	53.635,69			689.891,30							
		Acumulado:	Co	ontrapartida: Outros:	103,56	351,02	2.277,47	3,379,69	4.515,00	5.000,00						
			lnv	vestimento:	15,926,99	53.986.71	350,275,44	519.796.14	694.406.29	769.000.00						

SÃO PEDRO DOS CRENTES	
Local	
sexta-feira, 4 de abril de 2025	
Data	

Documento assinado digitalmente GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA Data: 04/04/2025 09:41:20-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico

Nome: GUILHERME PINHEIRO MACHADO SILVA

CREA/CAU: 1122173040-MA ART/RRT: MA20250878691



Apêndice 10 – Encargos Sociais – Maranhão

MARANHÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

	ENLARGUS SOCIAIS SUB	BRE A MÃO DE OBRA COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	•	HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A.1	GRUI		5.000		7
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Α	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
	GRUI	,			painten a
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
В3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
В	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
ore state	GRUI	20 C		7778783	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
С	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
849 (B.W	GRUF	OD	Market Aller		that Boltstein
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem	00000			-
D1	considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio				
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
	TOTAL(A+B+C+D)	90,08%	52,02%	112,73%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET