

SUBSOLO

POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.125.549/0001-91 e E.F.S. EST: 12.335.813-2
PRAÇA MARTINHO NOGUEIRA Nº 12 CENTRO
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020 – CPL

ANEXO II

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

São Pedro dos Crentes 19 de outubro de 2020.

Prezados Senhores,

Subsolo Poços Artesianos LTDA, com sede na cidade de Fortaleza dos Nogueiras com sede na **Praça Martinho Nogueira nº12, Centro, Fortaleza dos Nogueiras – MA** inscrita no CNPJ/MF sob o número 12.125.549/0001-91, neste ato representada por Gilmar Nogueira de Brito portador do CPF nº 812.035.943-72 e RG n.º 000038134594-7, abaixo assinado propõe à Prefeitura de São Pedro dos Crentes- MA, os preços infra discriminados para a **Contratação de empresa para implantação de sistema de abastecimento de água nos povoados Três Barras e Boa União, zona rural do município de São Pedro dos Crentes - MA**, objeto da TOMADA DE PREÇOS n.º 013/2020 - CPL:

Planilha Orçamentária

POVOADO TRÊS BARRAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	Mobilização dos equipamentos	vb	1	495,00	495,00
1.02	Desmobilização dos equipamentos	vb	1	495,00	495,00
2.00	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO				
2.01	Perfuração em sedimento 12" polegadas de (0 a 60 m) para colocação do tubo de boca	m	60	148,50	8.910,00
2.02	Perfuração e reabertura do furo de 8" em solo e rocha sedimenta de (60 A 150 m)	m	90	118,80	10.692,00
3.00	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO				
3.01	Instalação do revestimento	m	150	9,90	1.485,00
3.02	Proteção Sanitária do poço	m	4	19,80	79,20
3.03	Laje de proteção em concreto	vb	1	59,40	59,40



SUBSOLO

POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.128.541/0001-91 e I.E.S. EST.: 12.335.813-2
PRAÇA MARCELO NOGUEIRA Nº 12 CENTRO
PORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA

3.04	Fornecimento da tampa do poço em FG, padrão FUNASA	Pç	1	99,00	99,00
4.00	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO POÇO				
4.01	Limpeza e desenvolvimento do poço com compressor ou sonda	h	4	29,70	118,80
4.02	Teste de vazão com compressor ou bomba	h	4	29,70	118,80
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS 22.552,20					

ITEM	REVESTIMENTO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.00	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
5.01	Fornecimento de tubo Geomecânico reforçado de 6" pol. de 4m	m	120	84,15	10.098,00
5.02	Fornecimento de cascalho pre-filtro (Sumaúma) selecionado	m3	4	594,00	2.376,00
5.03	Centralizador em ferro FG 6" pol.	Pç	4	59,40	237,60
5.04	Filtro Geomecânico de 6" pol.	Pç	30	108,90	3.267,00
SUBTOTAL 2 - REVESTIMENTO 15.978,60					

ITEM	BOMBA	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	SISTEMA DE RACALQUE INTERNO				
1.01	Bomba Submersa 2CV 220 v com vazão para 10.000 l/h com 60 metros de profundidade.	und	1	2.920,50	2.920,50
1.02	Quadro de comando controlbox de 2 cv 220v	und	1	643,50	643,50
1.03	Cabo superflex 3 x 2,5 mm P.P	m	60	10,15	608,85
1.04	Cabo de aço náutico 4 mm	m	60	9,70	582,12
1.05	Tubo edutor de 1.1/2" pol.r	und	15	123,75	1.856,25
1.06	Luva c/ rosca galvanizada 1.1/2"	und	13	16,09	209,14
1.07	Curva Galv. de 1.1/2" pol.	und	1	64,68	64,68
1.08	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2" pol.	und	2	126,93	253,86
1.09	Niple galvanizado de 1.1/2" pol	und	5	15,50	77,52
1.10	Perfuração em sedimento 12" polegadas de (0 a 60) para colocação de tubo de boca	und	1	148,50	148,50
1.11	Perfuração em sedimento de 8" polegadas em solo de rocha sedimentada de (60 a 150)	und	2	118,80	237,60
1.12	Fita veda rosca 18 x 25 3M	und	3	7,43	22,28
1.13	Mão de obra de instalação da bomba	vrb	1	99,00	99,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SUBSOLO

POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.125.541/0001-91 e I.E. S. EST.: 12.335.813-2
PRAÇA MAPA - JARDIM NOGUEIRA Nº 12 CENTRO
FOFEME - ZAC DOS NOGUEIRAS - MA

SUBTOTAL 3 - BOMBA 7.723,78

ITEM	RESERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	CUBICULO				
1.01	Const. em alv. do abrigo p/ o quadro de comando elétrico da bomba medindo extern. 1,50x1,50m, conf. planilha analítica de custos detalhada anexa.	und.	1	4.340,87	4.340,87
2.00	ELEVATÓRIA				
2.01	Construção de uma estrutura de concreto armado (c/ pilares e laje), a ser construído na cota indicada em planta c/ h=6m, p/ apoiar 1 Caixa d'água vertical de fundo plano com tampa em Polietileno cor Natural, alta resistência com Cap. P/ 15m³, incluindo a inst. hidráulica de alimentação em tubos PVC de 60mm p/ alimentação e de 50mm na descida p/ a rede de distribuição e extravasor.	und.	1	15.275,70	15.275,70
3.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
3.01	Aquisição e instalação de tubos e conexões de PVC soldavel CL 12 JE NBR 5647 para rede de água DN 40/DE 50 mm, inclusive escavação e reaterro de valas.	m	1000	10,73	10.731,60
3.02	Aquisição e instalação de tubos e conexões de PVC soldavel CLasse 12 JE NBR 5647 para rede de água DN 50/DE 60 mm, incluindo escavação e reaterro de valas.	m	18	12,38	222,75
4.00	LIGAÇÕES DOMICILIARES				
4.01	Aquisição e inst. de ligações domiciliares de água, em tubos e conexões de PVC rígido soldável de 20 mm, incluindo escav. e reaterro de valas (ramal de 12m) sem hidrômetro; colar de tomada de DE 60x1/2" e torneira de ponta de PVC de 1/2", conf. planilha de custos det. anexa.	und.	14	178,83	2.503,67

SUBTOTAL 4 - RESERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO 33.074,59

TOTAL TRÊS BARRAS 79.329,18

POVOADO BOA UNIÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.01	Mobilização dos equipamentos	vb	1	495,00	495,00
1.02	Desmobilização dos equipamentos	vb	1	495,00	495,00

SUBSOLO

POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.125.340/001-91 e I.S. EST: 12.335.813-2
PRAÇA MARCELO NOGUEIRA Nº 12 CENTRO
FOFMEZINHA DOS Nogueiras-MA

2.00	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO				
2.01	Perfuração em sedimento 12" polegadas de (0 a 60 m) para colocação do tubo de boca	m	60	148,50	8.910,00
2.02	Perfuração e reabertura do furo de 8" em solo e rocha sedimenta de (60 A 150 m)	m	90	118,80	10.692,00
3.00	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO				
3.01	Instalação do revestimento	m	150	9,90	1.485,00
3.02	Proteção Sanitária do poço	m	4	19,80	79,20
3.03	Laje de proteção em concreto	vb	1	59,40	59,40
3.04	Fornecimento da tampa do poço em FG, padrão FUNASA	Pç	1	99,00	99,00
4.00	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO POÇO				
4.01	Limpeza e desenvolvimento do poço com compressor ou sonda	h	4	29,70	118,80
4.02	Teste de vazão com compressor ou bomba	h	4	29,70	118,80
SUBTOTAL 1 - SERVIÇOS					22.552,20

ITEM	REVESTIMENTO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
5.00	DESCRIÇÃO DO MATERIAL				
5.01	Fornecimento de tubo Geomecânico reforçado de 6" pol. de 4m	m	120	84,15	10.098,00
5.02	Fornecimento de cascalho pre-filtro (Sumáuma) selecionado	m3	4	594,00	2.376,00
5.03	Centralizador em ferro FG 6" pol.	Pç	4	59,40	237,60
5.04	Filtro Geomecânico de 6" pol.	Pç	30	108,90	3.267,00
SUBTOTAL 2 - REVESTIMENTO					15.978,60

ITEM	BOMBA	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	SISTEMA DE RACALQUE INTERNO				
1.01	Bomba Submersa 2CV 220 v com vazão para 10.000 l/h com 60 metros de profundidade.	und	1	2.920,50	2.920,50
1.02	Quadro de comando controlbox de 2 cv 220v	und	1	643,50	643,50
1.03	Cabo superflex 3 x 2,5 mm P.P	m	60	10,15	608,85
1.04	Cabo de aço náutico 4 mm	m	60	9,70	582,12
1.05	Tubo edutor de 1.1/2" pol.r	und	15	123,75	1.856,25
1.06	Luva c/ rosca galvanizada 1.1/2"	und	13	16,09	209,14

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

SUBSOLO

POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.125.340/0001-91 e I.S. EST.: 12.335.813-2
PRAÇA MARCELO HONÓRIO GUERAN Nº 12 CENTRO
PORETI - MAZARÓDOS - N. GUTIRAS - MA

1.07	Curva Galv. de 1.1/2" pol.	und	1	64,68	64,68
1.08	Registro de gaveta em bronze de 1.1/2" pol.	und	2	126,93	253,86
1.09	Niple galvanizado de 1.1/2" pol	und	5	15,50	77,52
1.10	T galvanizado de 1.1/2" pol.	und	1	57,53	57,53
1.11	Fita isolante 19mm x 10 mts alta fusão 3M	und	2	24,75	49,50
1.12	Fita veda rosca 18 x 25 3M	und	3	7,43	22,28
1.13	Mão de obra de instalação da bomba	vrh	1	99,00	99,00
SUBTOTAL 3 - BOMBA					7.444,71

ITEM	RESERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO	UND	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1.00	CUBICULO				
1.01	Const. em alv. do abrigo p/ o quadro de comando elétrico da bomba medindo extern. 1,50x1,50m, conf. planilha analítica de custos detalhada anexa.	und.	1	4.340,87	4.340,87
2.00	ELEVATÓRIA				
2.01	Construção de uma estrutura de concreto armado (c/ pilares e laje), a ser construído na cota indicada em planta c/ h=6m, p/ apoiar 1 Caixa d'água vertical de fundo plano com tampa em Polietileno cor Natural, alta resistência com Cap. P/ 15m³. incluindo a inst. hidráulica de alimentação em tubos PVC de 60mm p/ alimentação e de 50mm na descida p/ a rede de distribuição e extravasor.	und.	1	15.275,70	15.275,70
3.00	REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
3.01	Aquisição e instalação de tubos e conexões de PVC soldavel CL 12 JE NBR 5647 para rede de água DN 40/DE 50 mm, inclusive escavação e reaterro de valas.	m	1000	10,73	10.731,60
3.02	Aquisição e instalação de tubos e conexões de PVC soldavel CLasse 12 JE NBR 5647 para rede de água DN 50/DE 60 mm, incluindo escavação e reaterro de valas.	m	18	12,38	222,75
4.00	LIGAÇÕES DOMICILIARES				
4.01	Aquisição e inst. de ligações domiciliares de água, em tubos e conexões de PVC rígido soldável de 20 mm, incluindo escav. e reaterro de valas (ramal de 12m) sem hidrômetro; colar de tomada de DE 60x1/2" e torneira de ponta de PVC de 1/2", conf. planilha de custos det. anexa.	und.	14	178,83	2.503,67
SUBTOTAL 4 - RESERVAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO					33.074,59

SUBSOLO


POÇOS ARTESIANOS LTDA

CNPJ: 12.125.541/0001-91 e I.E. S. EST.: 12.335.813-2
PRAÇA MARCELINO NOGUEIRA Nº 12 CENTRO
FORTALEZA - FORTALIZA - MA

	TOTAL POVOADO BOA UNIÃO	79.050,10
--	--------------------------------	------------------

	TOTAL GERAL	158.379,28
--	--------------------	-------------------

- a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua abertura;
- b) O prazo para entrega do(s) produto(s)/serviço(s) objeto desta licitação é a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento/execução de serviços” emitida pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes- MA.
- c) Preço Total por extenso R\$ 158.379,28 (Cento e cinquenta e oito mil e trezentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos)
- d) Dados Bancários:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA Nº 5734-7
CONTA CORRENTE: 6092-5
- e) E-mail: subsolopocos@hotmail.com


Gilmar Nogueira de Brito
CPF: 812.035.943-72

SUBSOLO POÇOS ARTESIANOS LTDA
GILMAR NOGUEIRA DE BRITO
CPF. 812.035.943-72 / RG. 000038134594-7 SSP-MA
Sócio Administrador





John

[Signature]

John

[Signature]