

MEMORIAL DESCRITIVO  
REFORMA PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA

São Pedro Dos Crentes

2025

## SUMÁRIO

### Sumário

CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	3
ESTUDOS PRELIMINARES.....	3
LOCAL DA OBRA .....	4
ABREVIATURAS .....	4
SERVIÇOS PRELIMINARES .....	4
MEIO FIO .....	5
CALÇAMENTO .....	5
ILUMINAÇÃO.....	5
RELATORIO FOTOGRAFICO .....	6
PROJETO.....	9

## Memorial Descritivo

**PROPRIETÁRIO:**

Prefeitura Municipal de São Pedro Dos Crentes

**PRAZO:**

150 dias após a assinatura do contrato

**AUTOR DO PROJETO:**

Eng. Civil Guilherme Pinheiro Machado Silva com o CREA nº 1122173040MA

### **1. CONSIDERAÇÕES GERAIS**

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para a reforma da praça da independência do município.

**NORMAS:**

Todos os materiais e suas aplicações e instalações, obedecem ao prescrito pelas Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras, específicas para cada caso.

### **2. ESTUDOS PRELIMINARES**

**OBEJETO**

Estabelecer critérios de concepção, compatibilização, dimensionamento, padronização e execução do projeto de reforma da praça da independência do municio de São Pedro Dos Crentes - MA.

**METODOLOGIA**

No dia 02 de dezembro de 2024 foi vistoriada a área e levantada as necessidades para a reforma da Praça. Visando estabelecer um novo ambiente para a pratica de exercícios e lazer da população local.

### 3. LOCAL DA OBRA

Av. Jose Vieira de Lima, centro de São Pedro dos Crentes. Coordenadas geográfica (6°49'26.8"S 46°31'51.4"W)

### 4. ABREVIATURAS

ABNT- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

NBR - NORMA BRASILEIRA

RN – REFERÊNCIA

V.F – Vista Frontal

### 5. SERVIÇOS PRELIMINARES

Preparação do canteiro de obra com a instalação da placa em chapa de aço galvanizado identificando os dados da obra, como valor total, prazo inicial e final, empresa, dentre outras informações necessárias.

Em todo o perímetro da obra colocar a (Tela de polietileno estirado para tapumes (malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m), para a finalidade de proteção a entrada de pessoas não autorizada no canteiro de obra.

#### I. ALMOXARIFADO

Executar almoxarifado em madeira compensada, incluindo prateleiras, iluminação provisória trifásica para equipamentos que precisem de energia elétrica.

(EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF 04/2016)

#### II. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Haverá escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m para a execução da fundação da estrutura dos canteiros e passagem dos sistemas elétricos e hidráulicos da mesma.

## 6. MEIO FIO

O meio fio existente que se encontra danificado será necessária sua troca, em alguns pontos como mostra no projeto terá a necessidade de mudança e de nova instalação.

## 7. CALÇAMENTO



O calçamento da praça deverá seguir o padrão a cima sendo trocado apenas a cor branca por azul.

## 8. ILUMINAÇÃO



### ESPECIFICAÇÕES DO POSTE:

Produzido em tubo de aço SAE 1010/1020, conificado com seções cilíndricas soldadas entre si, onde a quantidade e dimensionamento das seções variam de acordo com a altura e a área vélica.

- Altura do poste 9 metros.
- Normatizados conforme NBR-14744;
- Galvanização à fogo, conforme norma NBR-6323 (opcional);
- Janela de inspeção (opcional);
- A fixação dos postes poderá ser através de flange com chumbadores ou engastado

### RELATORIO FOTOGRAFICO









