



EMPREENDIMIENTOS

PROPOSTA READEQUADA

**PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022
A PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA**

Ao Senhor Pregoeiro da PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA

Prezados Senhor, Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAR AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BASICO.

1. PROPONENTE:

- RAZÃO SOCIAL: MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS EIRELE – EPP
- CNPJ: 04.022.585/0001-00
- Endereço: Rua São Sebastião, n.º 12, QD 7, Lote 30, Bairro Caiçara, CEP n.º 65.922-000, cidade João Lisboa-MA.
- Telefone: (99) 3525-4122
- E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

- Nome: MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA;
- CPF: N.º 641.791.333-34;
- RG: 095886098-0, SSP/MA;
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Estado Civil: Casado;
- Profissão: Empresário e Administrador;
- Endereço Completo: Rua M, n.º 67, bairro Jardim Oriental, CEP n.º 65.900-001, cidade Imperatriz, estado Maranhão

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ: 04 022 585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpmpeserv.com João Lisboa – MA



EMPREENDIMIENTOS

3. VALOR GERAL : ESCOLA MUNICIPAL ANÍBAL MASCARENHAS = 21.509,60 (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) / ESCOLA MUNICIPAL PASTOR JOÃO JONAS = 48.882,87 (QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. **PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022**

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme previsto no edital **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

6. PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022**

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:

- Banco: Caixa Econômica-104;
- Agência: 0644;
- Operação: 003;
- Conta Corrente: 00005474-3;
- Nome: M P S OLIVEIRA CIA LTDA E

Para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial art. 299 do Código Penal Brasileiro, que (a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2022


MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022585/000100
MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA
Proprietária e Diretor Geral
CPF n.º 641.791.393-34
Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mppeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

OBJETO:		R\$ 21.990,00			
Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA					
LOCALIDADE:					
Pedro dos Crentes MA.					
PROPOONENTE:		REGIME PREVIDENCIÁRIO:	REGIME DE PAGAMENTO:		
Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA.		NÃO DESONERADO	NÃO DESONERADO		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	PINTURA DA ESCOLA ANÍBAL MASCARENHAS				11.990,00
1.1	PINTURA				10.290,00
1.1.1	Paredes				10.290,00
1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.000,00	9,36	18.720,00
1.1.2	Portas				773,00
1.1.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	63,00	11,49	723,87
1.1.3	Janelas				291,00
1.1.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	36,40	7,98	291,07
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA				1.290,00
1.2.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	75,00	2,40	180,00
1.2.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	75,00	14,85	1.114,00
TOTAL: VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS					21.990,00

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N° 150624706-7

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDEIMENTOS

OBJETO:

Reformar as escolas municipais em São Paulo dos Centros MA.

LOCALIDADE:

Perito dos Centros MA.

PROPOSTA:

Portaria Municipal de Perito dos Centros MA.

REGIME PRECATORIAL
NÃO DESIGNADO

SUBSIDIÁRIO SIMPLES NACIONAL
15.50%

		Composição Principal		Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
1.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo				
Composição	86486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM	PINT - PINTURAS	m²	1,000,000	7,84	7,84
Composição	86310 SINAPI	PANDEIS, DIAS DEMÃO: AF. 06/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,197,000	17,75	5,31
Auxiliar	86319 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,069,000	13,14	5,91
Auxiliar	86319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,069,000	13,14	5,91
Preço	0000356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA, COR BRANCO, MARCA GLASURIT	Material	L	5,330,000	15,87	5,62
		MO sem LS		3,72	LS	0,20 MO sem LS	5,72
		Valor de BDI		1,82		Valor com BDI	8,26
1.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (POMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO: AF. 01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,000,000	9,62	9,62
Composição	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,080,000	17,75	5,75
Auxiliar	0000318 SINAPI	DILUENTE AQUECERAS	Material	L	5,014,000	7,50	5,15
Preço	0000311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO - MARCA EUCALUR	Material	L	5,143,000	19,75	2,77
		MO sem LS		5,88	LS	0,20 MO sem LS	5,94
		Valor de BDI		1,87		Valor com BDI	11,40
1.1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100740 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APOICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO): AF. 01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,000,000	6,35	6,35
Composição	86310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,214,000	17,75	5,81
Auxiliar	0000318 SINAPI	DILUENTE AQUECERAS	Material	L	5,012,000	7,50	5,56
Preço	0000311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO - MARCA EUCALUR	Material	L	5,124,000	19,75	2,48
		MO sem LS		3,34	LS	0,20 MO sem LS	3,36
		Valor de BDI		1,22		Valor com BDI	7,58
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86311 SINAPI	DEMOLICÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,900,000	2,01	2,91
Composição	86309 SINAPI	FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0374,000	17,08	0,63
Auxiliar	86319 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1033,000	13,19	1,38
		MO sem LS		1,70	LS	0,08 MO sem LS	1,78
		Valor de BDI		0,39		Valor com BDI	2,40
1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	86304 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS: AF. 06/2018	URB - URBANIZAÇÃO	m²	1,000,000	12,42	12,42
Composição	86316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1064,000	13,19	2,56
Auxiliar	86441 SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0381,000	15,75	0,61
Auxiliar	0000334 SINAPI	GRAMA BATATARI EM PLACAS SEM PLANTIO	Material	m²	1,000,000	8,77	8,78
		MO sem LS		2,38	LS	0,01 MO sem LS	2,38
		Valor de BDI		2,42		Valor com BDI	14,65

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENDEIMENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietária e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N.º 150624706-7

MP EMPREENDEIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentos@servicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

OBJETO:		R\$ 48.882,87			
Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA					
LOCALIDADE:					
Pedro dos Crentes MA					
PROponente:		REGIME PREVIDENCIÁRIO:	BDI ADOTADO:	SIMPLES NACIONAL	
Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA		NÃO DESONERADO		19,50%	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
3	REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS				48.882,87
3.1	REPARO NO TELHADO DA ENTRADA				496,41
3.1.1	TELHADOR	MES	0,10	4.127,64	412,76
3.1.2	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,10	836,50	83,65
3.2	PINTURA DE TODA ESCOLA				12.176,34
3.2.1	Paredes				11.170,50
3.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.650,00	6,77	11.170,50
3.2.2	Portas				781,20
3.2.2.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	72,00	10,85	781,20
3.2.3	Janelas				224,64
3.2.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	32,00	7,02	224,64
3.3	CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA				36.210,11
3.3.1	Estrutura				4.103,04
3.3.1.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	2,18	1.882,13	4.103,04
3.3.2	Parede				12.820,00
3.3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	154,00	61,79	9.515,66
3.3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	329,00	3,03	996,87
3.3.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	6,58	350,68	2.307,47
3.3.3	Piso				5.981,76
3.3.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	96,00	30,05	2.884,80
3.3.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	96,00	32,26	3.096,96
3.3.4	Cobertura				8.737,92
3.3.4.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	m²	96,00	39,41	3.783,36
3.3.4.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	96,00	51,61	4.954,56
3.3.5	Esquadrias				2.300,14
3.3.5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUJO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	558,93	1.117,86

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ:04.022.585/0001-00Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

3.3.5.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,00	295,57	1.182,28
3.3.6	Elétrica				2.257,25
3.3.6.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	8,87	8,87
3.3.6.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UN	8,00	144,02	1.152,16
3.3.6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	4,00	57,68	230,75
3.3.6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	8,00	23,13	185,04
3.3.6.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	30,05	60,10
3.3.6.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	2,00	191,76	383,52
3.3.6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	40,00	6,17	246,80
TOTAL= QUARENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS					48.882,87

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENDIMIENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N.º 150624706-7

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

OBJETO:
Reforma e ampliação integral da São Pedro dos Crentes MA

LOCALIDADE:
Pedro dos Crentes MA

PROPOSTA:
Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA

RESUMO PREVIDENCIÁRIO
R\$ 0,00

RESUMO ADOÇÃO: SIMPLES NACIONAL
R\$ 0,00

Estrutura Municipal de Pedreira e Creche IAA		Composições Principais						
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	10118 SINAPI	TELADEADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	3.454,10	3.454,10	
Composição	10119 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELADEADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	21,88	21,88	
Item (ag)	0004080 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CASA)	Material	MES	1,0000000	8,01	8,01	
Item	0004348 SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CASA	Equipamento	MES	1,0000000	190,00	190,00	
Item	0004383 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CASA)	Material	MES	1,0000000	80,00	80,00	
Item	0004547 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - MENSALISTA	Equipamento	MES	1,0000000	40,00	40,00	
Item	0004190 SINAPI	TELADEADOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.082,20	5.082,20	
Item	0004691 SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CASA)	Material	MES	1,0000000	75,00	75,00	
				MO sem LS =>	1,000,00	LS =>	1.563,43 MO com LS =>	3.104,06
				Valor de BDI =>	873,54	Valor com BDI =>	4.027,64	

3.2.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEXACRILICA EM	PNT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,67	5,67
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	13,16	0,91
Item	0000736 SINAPI	TINTA LATEXACRILICA, COR BRANCO, MARCA T&C	Material	L	0,1300000	4,40	1,45
				MO sem LS ==	1,01	LS ==	1,01 MO com LS ==
				Valor de BDI ==		1,10	0,77

3.2.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA - 2 DEMÃO AF 10/2021	PNT - PINTURAS	m²	1,0000000	9,06	9,06	
Composição	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	17,75	6,75	
Item	00005316 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0140000	7,50	0,10	
Item	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO - MARCA SABELA	Material	L	0,1400000	16,95	2,35	
				MO sem LS	2,80	LS	3,06 MO com LS	9,86
				Valor de BDI		1,77		10,86

3.2.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	100740 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO	PNT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,88	5,88	
Composição	88316 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2148000	17,75	3,81	
Item	00005316 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0124000	7,50	0,09	
Item	00007311 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO - MARCA SABELA	Material	L	0,1243900	15,96	1,96	
				MO sem LS	1,94	LS	1,72 MO com LS	3,76

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
 CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
 End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
 Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

3.3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	93602 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDD), FCK = 25 MPa, AF, 04/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1,575,61	1,575,61
Composição Auxiliar	93415 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF, 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	5,8400000	81,94	88,82
Composição Auxiliar	93427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF, 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,7400000	33,00	90,42
Composição Auxiliar	93451 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARPO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF, 08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,5700000	120,79	69,89
Composição Auxiliar	93503 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 8-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF, 06/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,3300000	76,98	26,10
Composição Auxiliar	93543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA-BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM, AF, 08/2017	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,2300000	14,34	3,34
Composição Auxiliar	931862 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LARGURAS EM "T" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLANTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF, 11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	8,2100000	113,52	21,66
Composição Auxiliar	92502 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF, 09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8100000	16,32	27,34
Composição Auxiliar	92510 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF, 06/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4700000	35,20	16,40
Composição Auxiliar	93483 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM CARPO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES, AF, 08/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,8700000	77,90	145,83
Composição Auxiliar	92761 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,0600000	11,82	1,58
Composição Auxiliar	92769 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	8,4700000	11,39	96,47
Composição Auxiliar	92750 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,9300000	12,15	70,71
Composição Auxiliar	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	18,4500000	10,42	171,82
Composição Auxiliar	92764 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	3,8500000	8,81	33,14
Composição Auxiliar	92758 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,5 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	7,1500000	12,72	80,69
Composição Auxiliar	92766 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8200000	9,59	7,86
Composição Auxiliar	92768 SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,5 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,8200000	11,74	9,74
Composição Auxiliar	92756 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF, 12/2015	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,4300000	9,73	4,19

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
 CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
 End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
 Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENDIMIENTOS

Composição Auxiliar	8295 SNAPI	ARMADURA DE PLACA DE VIGA DE LMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ESECCO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	15.000000	3.85
Composição Auxiliar	8270 SNAPI	ARMADURA DE LAJE DE LMA ESTRUTURA CONVENÇIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM ESECCO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	15.000000	17.56
Composição Auxiliar	8884 SNAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	5.000000	23.64
Composição Auxiliar	8274 SNAPI	CONCRETO COM LHO DE BARRAS, ACABAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	1.000000	20.40
Composição Auxiliar	8884 SNAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	5.000000	13.47
Composição Auxiliar	8884 SNAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	5.000000	16.23
Composição Auxiliar	8884 SNAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME DO SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 150215	PUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS	K0	1.000000	11.26
Itens	8284 SNAPI	CONCRETO ARMADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30 COM BARRA E L. SLOUP = 100 X 100 MM INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (POR 500)	Materia	M	1.000000	930.00
		MO sem LS **	143.25	LS **	143.25 MO sem LS **	

3.3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	8715 SNAPI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS PURADOS NA HORIZONTAL DE 10X10 CM, ESPESURA 3 CM, DE PAREDES COM AREA LIGADA MAIOR OU IGUAL A 100 CM² COM VIGAS E ARGAMASSA DE ACABAMENTO (COM PREPARO EM BETONEIRA AF 060214)	PARC - PAREDES/PAREDES	m²	1.000000	81.71
Composição	8782 SNAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UNIDA) PARA EMBOCCOMASSA UNICA/ACABAMENTO DE ALVENARIA DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	2.000000	273.02
Composição	8808 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.000000	17.56
Auxiliar	8816 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.770000	13.19
Itens	000726 SNAPI	BLOCO CERAMICO / TUDO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, E PURAS NA HORIZONTAL, 8 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Materia	ML	0.003100	360.00
Itens	000726 SNAPI	PRIMO DE AÇO COM FURTO, PASTE X 27 MM SACO DIRETA	Materia	CENTO	0.000000	52.85
Itens	000467 SNAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1.30 X 1.70 MM, MALHA 19 X 19 MM (C X L) 30 X 7.6 CM	Materia	M	0.420000	3.85
				MO sem LS **	14.51	LS **
				14.51 MO sem LS **		

3.3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	8715 SNAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORES, COM COQUE DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:2 COM PREPARO EM BETONEIRA AF 060214	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	m²	1.000000	2,84
Composição Auxiliar	8715 SNAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENÇIONAL, PREPARO MECÂNICO COM PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,004200	302,36
Composição Auxiliar	8808 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,070000	17,56
Composição Auxiliar	8816 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,007000	13,19
				MO sem LS **	0,70	LS **
						0,70 MO com LS **


3.3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	8726 SNAPI	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOCCOMASSA UNICA/ACABAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 060214	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1.000000	283.46
Composição Auxiliar	8880 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - QRP DURNO AF 150215	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1.000000	1.16
Composição Auxiliar	8881 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONARIAMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3.940000	0.21
Composição Auxiliar	8881 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONARIAMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6.160000	10.40
Itens	0000370 SNAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Materia	m³	1.170000	36.00
Itens	0001196 SNAPI	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	Materia	K0	117.220000	0.40
Itens	9005179 SNAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 532	Materia	K0	263.740000	0.47
				MO sem LS **	36.33	LS **
						36.33 MO sem LS **

3.3.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	9438 SNAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (C/M E AREIA) EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, CASAS E EDIFICAÇÃO PÚBLICA, CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 070201	PISO - PISOS	m²	1.000000	25.15
Composição Auxiliar	8775 SNAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 070201	PISO - PISOS	m²	0.142000	26.83
Composição Auxiliar	8714 SNAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 070201	PISO - PISOS	m²	0.198000	30.16
Composição Auxiliar	8713 SNAPI	CONCRETO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM AF 070201	PISO - PISOS	m²	0.036100	22.68
			MO sem LS **	5.27	LS **	5.27 MO sem LS **

9.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	9391 SNAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSÕES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES ALUGUELA DE LAZARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PISO - PISOS	m²	1.000000	27.00
Composição Auxiliar	8808 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.000000	19.08
Composição Auxiliar	8816 SNAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.000000	13.19
Itens	000734 SNAPI	ARGAMASSA COLANTE AC-1 PARA CERAMICA	Materia	K0	4.000000	0.38
Itens	000734 SNAPI	FISIO CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL (PADRAO POPULAR) PEI MAXIMO DE 0,01 A 3 FORMATO MENOR DO QUE 0,01 A 3025 CM2	Materia	K0	1.000000	17.00
Itens	000734 SNAPI	RELENTE CRANTICO QUALQUER COR	Materia	K0	0.000000	2.58
				MO sem LS **	2.91	LS **
				2.91 MO sem LS **		

3.3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Composição	8410 SNAPI	TELAHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO 6 X 6 MM, COM REFORÇAMENTO LATERAL DE 1 CM DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 3 MILHAS, INCLUIU CAMBRIE, GUBCHO ELÉTRICO DE 1.36 CV, CAPACIDADE DE 16 KG, COM MOTOR TRÍFASICO DE 1.36 CV - QRP DURNO AF 150215	COBP - COBERTURA	m²	1.000000	37.90
Composição Auxiliar	8881 SNAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRÍFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA, ESTACIONARIAMENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.000000	13.16

MP EMPREENDIMIENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI
CNPJ:04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0
End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP:65.922-000
Fone: (99) 3525-4122 E-mail:mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:
www.mpempeserv.com João Lisboa - MA

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

CHFA-MA N° 150624/06-7

Digitalizado com CamScanner



EMPREENDIMENTOS

OBJETO: Reformar as escolas municipais de São Pedro dos Crentes MA
LOCALIDADE: Pedro dos Crentes MA
PROponente: Prefeitura Municipal de Pedro dos Crentes MA

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR COM BDI (R\$)	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL
1	PINTURA DA ESCOLA ANIBAL MASCARENHAS	21.590,60	17.617,41	3.973,19		21.590,60
		30,64%	81,60%	38,40%		100,00%
1.1	PINTURA	20.296,56	17.617,41	2.679,15		20.296,56
		28,80%	86,80%	33,20%		100,00%
1.2	IMPLEMENTAÇÃO DE GRAMA NA ENTRADA	1.294,04		1.294,04		1.294,04
		1,84%		100,00%		100,00%
3	REFORMA DA ESCOLA PASTOR JOÃO JONAS	48.882,87		31.264,69	17.618,17	48.882,86
		69,36%		63,96%	36,04%	100,00%
3.1	REPARO NO TELHADO DA ENTRADA	496,41		496,41		496,41
		0,70%		100,00%		100,00%
3.2	PINTURA DE TODA ESCOLA	12.176,34		9.741,07	2.435,27	12.176,34
		17,28%		80,00%	20,00%	100,00%
3.3	CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA	36.210,11		21.027,21	15.182,90	36.210,11
		51,88%		56,07%	41,93%	100,00%
	TOTAL	70.473,47	17.617,41	35.237,88	17.618,17	70.473,46
		100%	25,00%	50,00%	25,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO		17.617,41	52.855,29	70.473,46	
	% ACUMULADO		25,00%	75,00%	100,00%	

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENDIMENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N.º 150624706-7

MP EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,00%
SG	SEGURO E GARANTIAS	0,400%
R	RISCO	0,400%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,820%
L	LUCRO	4,500%
I	TRIBUTOS - PIS, COFINS e ISSQN (de acordo com regime tributário da empresa)	10,250%
	PIS	0,782%
	COFINS	1,469%
	ISSQN (5% sobre a base de 50%)	2,000%
	CPP (equivalente a CPRB em regimes desonerados)	0,000%
	SOMATÓRIO SIMPLES	17,3700%

*Este BDI foi calculado com os tributos do simples nacional desta empresa, conforme LC 123/2006, anexo 4, 6ª faixa.

A empresa utiliza-se do regime sem desoneração dos encargos.

***BDI* = 19,5%**

$BDI = (((1+AC+SG+R) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)) / (1-I)) - 1$

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENHIMENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N.º 150624706-7

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentoseservicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA



EMPREENHIMENTOS

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A	20,0000	20,0000
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SEST	0,0000	0,0000
A3	SENAI	0,0000	0,0000
A4	INORA	0,0000	0,0000
A5	SEBRAE	0,0000	0,0000
A6	Salário Educação	3,0000	3,0000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	6,0000	6,0000
A8	FGTS	0,0000	0,0000
A9	SECONCI	TOTAL	31,0000
B	GRUPO B	6,8700	0,0000
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,9500	0,0000
B2	Feriados	0,8800	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	6,7000	6,3000
B4	13º Salário	0,0700	0,0600
B5	Licença Paternidade	0,7000	0,0600
B6	Faltas Justificadas	1,4600	0,0000
B7	Dias de Chuvas	0,0000	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,0000	0,0000
B9	Férias Gozadas	0,0000	0,0000
B10	Salário Maternidade	TOTAL	49,8800
C	GRUPO C	4,4400	3,4800
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,0000	0,0000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,0000	0,0000
C3	Férias Indenizadas	3,9400	3,0700
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,3700	0,2600
C5	Indenização Adicional	TOTAL	6,8500
D	GRUPO D	6,4400	6,4000
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,3900	0,3000
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	TOTAL	15,8300
TODOS OS ENCARGOS, PARA ESTE CÁLCULO, FORAM CONSIDERADOS SEQUENDO A LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.			
Horista = 105,48%			
Mensalista = 85,26%			
A + B + C + D			

João Lisboa-MA, 21 de Janeiro de 2021

MP EMPREENHIMENTOS CNPJ: 04.022585/000100

MARCOS PAULO SILVA OLIVEIRA

Proprietário e Diretor Geral

CPF n.º 641.791.333-34

Carteira de Identidade n.º 095886098-0, SSP/MA

Engenheiro Civil

EDSON MILHOMEM

CREA-MA N.º 150624706-7

MP EMPREENHIMENTOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS PESADAS - EIRELI

CNPJ: 04.022.585/0001-00 Insc. Est.: 12.319.788-0

End: Rua São Sebastião 12, Qd 7 Lote 30, Bairro Caiçara CEP: 65.922-000

Fone: (99) 3525-4122 E-mail: mpemprendimentos@servicos@gmail.com Site:

www.mpempeserv.com João Lisboa - MA